



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

Via Bertani 4 - 16125 Genova - tel 010 84911 - fax 010 8497625 - C.F. e P. IVA 03399650104

DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO - AREA TECNICA

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E

RISPARMIO ENERGETICO

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE SUPPLEMENTARI

Progetto:

CIG 6650304478

ALLEGATO a)
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Documento:

All. a)

Oggetto:

NUOVO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DELL'ASL 3
PRESSO L'EX P.O.CELESIA GE-RIVAROLO

Scala:

Data prima emissione:

08-05-2020

Rev.	del	Note

Il Direttore Generale:
Dott. Carlo Luigi BOTTARO

Il Direttore Dell'Area Tecnica
Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Il RUP
Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Progettisti Opere Supplementari:

Ing. Benedetto Macciò

Per. Ind. Enrico Benzi

Per presa visione e accettazione:

CELESIA 2017 S.C. a R.L.

**TABELLA NUOVI PREZZI allegato a)
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

	Identificativo nuovo prezzo	Descrizione lavorazione	U.M.	PREZZO
NUOVI PREZZI EDILI	NP.ED. 61	fornitura e posa di arredi: piano - 1 - : in classe 1 da posare nelle zone di disimpegno, vie di fuga e banconi realizzati su misura per installazione locale accettazione, segreteria modificate in funazione dei nuovi layout. piano - 2 - : per nuovi locali mensa e revisione bancone distribuzione cibo, compreso frigorifero e impianto acqua calda fornitura e posa di veneziane esterne sugli infissi esistenti	a corpo	20 600,00
	NP.ED. 62	Scrostamento di intonaco superficiale, in cantieri attrezzati nell'ambito di opere di ristrutturazione o manutenzione, esclusa la descialbatura e il consolidamento del supporto sottostante fino alla completa messa a nudo dello strato di intonaco sottostante, eseguito manualmente con l'ausilio di spatole e leggera picchettatura, compreso il calo in basso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta, esclusi i ponteggi, misurata sulla superficie effettiva di scrostamento per: strati fortemente coesi e aderenti a supporti di natura tenace e consistente	mq	38,00
	NP.ED. 63	Esecuzione di nuove velette in cartongesso precedentemente rimosse compresa struttura di sostegno e lastra in cartongesso spessore mm 13 di altezza da cm a cm 100	mq	62,50
	NP.ED. 64	Rimontaggio porte interne bagni compresa posa del falso telaio	cad.	75,00
	NP.ED. 65	Rifacimento davanzali in marmo su nuove finestre	cad.	125,00
	NP.ED. 66	Demolizione di muretto in laterizio zona locale 064 (ex quadro elettrico) e rimozione di struttura metallica di sostegno	cad.	250,00
	NP.ED. 67	Rimontaggio di cassonetti in lamiera per serramenti di facciata locali 001-001b- 003-004	cad.	300,00
	NP.ED. 68	Sovraprezzo per esecuzione di pavimentazione tecnica sopraelevata a secco costituita da pannelli dimensioni cm 60*60 , in solfato di calcio densita' 1500 kg/mc , spessore mm 32 , ad incastro maschio e femmina , compresa struttura di sostegno in acciaio galvanizzato , altezza mm 60/100 circa , con regolazione dei piedini	mq	98,00
	NP.ED. 69	Ricostruzione di scala interna di salita ai nuovi studi medici ed informatici precedentemente demolita , compresa di ricostruzione in muratura , fornitura e posa di nuove pedate ed alzate in marmo, fniture complete	a corpo	5 500,00
	NP.ED. 70	Esecuzione di opere aggiuntive da eseguirsi sul cortile interno causa mancata esecuzione del corpo bar ristoro quali livellamento dell'area - cordolature aggiuntive , sistemazione della parte di facciata a ridosso del corpo demolito , ecc	a corpo	8 200,00
	NP.ED. 71	Riqualificazione completa del balcone esistente prospiciente i nuovi uffici degli studi medici e servizi informatici, compresa di rifacimento completo dell'impermeabilizzazione, del pavimento, della riqualificazione delle ringhiere e qualsiasi altra cosa sia necessaria per renderla fruibile	a corpo	5 400,00
	NP.ED. 72	Riqualificazione completa di tutto il corpo scala esistente che sara' utilizzato come via di fuga , compresa rimozione e rifacimento di tutta la pavimentazione e gradini esistenti , compresa ogni opera per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cad.	6 550,00
	NP.ED. 73	Riqualificazione completa del corpo bagno esistente zona sotto scala lato corridoio chiesa, compreso di rifacimento rivestimento in piastrelle, chiusura foro muro lato gradini, pitturazioni sopra rivestimenti, rimontaggio sanitari e specchio e qualsiasi altra cosa sia necessaria per renderla funzionale	mq	4 500,00
	NP.ED. 74	FORNITURA E POSA DI VENEZIANE ALL'INTERNO DEL VETROCAMERA: LA VOCE INCLUDE GLI ONERI PER LA MODIFICA DEL SERRAMENTO E DELLO SPESSORE DEL VETROCAMERA TALE DA ACCOGLIERE AL SUO INTERNO LA VENEZIANA. LA VENEZIANA è REGOLABILE DA UN DISPOSITIVO AZIONATO MANUALMENTE DALL'ESTERNO	mq	380,00
	NP.ED. 75	pulizia pavimento terrazzo esterno piano - 1, sopra locali mensa, estirpamento di erbacce, scostamento intonaco da parete prospetto ammalorata, ripristino massetto nei punti ammalorati e rifacimento guaina	a corpo	3 500,00
NP.ED. 76	SISTEMAZIONE ATRIO, RIPRISTINI, COLORITURE E FINITURE IN GENERALE	a corpo	2 570,00	
NP.ED. 77	PULIZIA COPERTURA LOCALI MENSA, ESISTENTE IN GUAINA PER PREPAZIONE STESURA GUAINA, STESURA GUAINA, ESECUZIONE DI MURETTO PERIMETRALE DA ESEGUIRSI SOTTO ATTUALE FILO CORNICIONE BALCONE SUPERIORE PER CHIUSURA COMPLETA SOTTO POGGIOLO	cad.	9 600,00	

**TABELLA NUOVI PREZZI allegato a)
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

	Identificativo nuovo prezzo	Descrizione lavorazione	U.M.	PREZZO
NUOVI PREZZI IMPIANTI MECCANICI E IDRICI	NP.MEC.37	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione braga esistente su colonna di scarico all'interno di traccia a parete/ a vista e sostituzione della stessa con braga di nuova fornitura di materiale idoneo. Compresa la fornitura e posa di staffaggi, collari, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali. Per colonne diametro 110 mm - IMPIANTO DI SCARICO. Marca: VALSIR Modello: PP3 O SIMILARE	a corpo	162,95
	NP.MEC.38	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione colonne di scarico posizionate all'interno di traccia a parete/ a vista. Compresa fornitura e posa di: - tubazione di scarico in polipropilene. Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali. Per colonne diametro 110 mm - IMPIANTO DI SCARICO. Marca: VALSIR Modello: PP3 O SIMILARE	a corpo	1 013,68
	NP.MEC.39	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione braga esistente su colonna di scarico all'interno di traccia a parete/ a vista e sostituzione della stessa con braga di nuova fornitura di materiale idoneo. Compresa la fornitura e posa di staffaggi, collari, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali. Per colonne diametro 75 mm - IMPIANTO DI SCARICO. Marca: VALSIR Modello: PP3 O SIMILARE	a corpo	111,46
	NP.MEC.40	Maggiorazione NODO 1 bis per installazione sfiasi aria su terminali dorsali principali, installati in sostituzione di tappi su stacco tagliato.	a corpo	406,33
	NP.MEC.41	NODO 2 - Intervento da eseguire a soffitto Livello -2 consistente in: Rimozione di stacco acqua calda e fredda per alimentazione rubinetto posizionato a Livello -1 tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle dorsali principali impianto idrico posizionate a vista staffate a soffitto. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Nota: sono già presenti le valvole per il sezionamento dello stacco.	a corpo	371,32
	NP.MEC.42	NODO 3 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a parete. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello P.T.	a corpo	407,00
	NP.MEC.43	NODO 5 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a parete. Rimozione di stacco acqua calda e fredda per alimentazione servizi posizionati allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto idrico posizionate a parete. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello P.T.	a corpo	640,04
	NP.MEC.44	NODO 6 - Intervento da eseguire a soffitto Livello -2 consistente in: Rimozione di stacco acqua calda e fredda per alimentazione servizi posizionati a Livello -1 tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto idrico posizionate all'interno del controsoffitto (attualmente NON in uso). Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Intervento da eseguire a soffitto Livello -2 consistente in: Rimozione di stacco acqua calda e fredda per alimentazione servizi posizionati a Livello P.T. tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto idrico posizionate all'interno del controsoffitto (attualmente NON in uso). Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura.	a corpo	640,04
	NP.MEC.45	Maggiorazione NODO 6 BIS per installazione nuove tubazioni di collegamento acqua fredda, calda di ricircolo da soffitto Livello -2 a soffitto Livello -1 compreso spostamento su parete esterna per consentire la realizzazione di Open-Space come da progetto. Compresa fornitura e posa di: - tubazione acqua fredda sanitaria - tubazione acqua calda sanitaria - tubazione per ricircolo A.C.S. Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali.	a corpo	4 747,75
	NP.MEC.46	NODO - 7 Intervento da eseguire a soffitto locale officina elettricisti Livello -2 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato a Livello -1 tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a soffitto locale officina elettricisti. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura.	a corpo	364,85
NP.MEC.47	NODO 8 - Intervento da eseguire a soffitto locale magazzino elettricisti Livello -2 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato a Livello -1 tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a soffitto locale magazzino elettricisti. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura.	a corpo	364,85	

**TABELLA NUOVI PREZZI allegato a)
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

	Identificativo nuovo prezzo	Descrizione lavorazione	U.M.	PREZZO
NUOVI PREZZI IMPIANTI MECCANICI E IDRICI	NP.MEC.48	NODI 7 E 8 BIS -Intervento da eseguire a soffitto locale magazzino elettricisti Livello -2 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato a Livello -1 tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a soffitto locale magazzino elettricisti. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura.	a corpo	342,45
	NP.MEC.49	NODO 9 - Intervento da eseguire a soffitto locale collettore di distribuzione Livello -2 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato a Livello -1 tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a soffitto locale collettore di distribuzione. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. NOTA BENE: Verificare se la colonna alimenta qualcosa a Livello P.T.	a corpo	364,85
	NP.MEC.50	NODO 9 BIS- Intervento da eseguire a soffitto locale collettore di distribuzione Livello -2 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato a Livello -1 tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a soffitto locale collettore di distribuzione. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. NOTA BENE: Verificare se la colonna alimenta qualcosa a Livello P.T.	a corpo	364,85
	NP.MEC.51	NODO 10 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco acqua calda e fredda per alimentazione servizi posizionati allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto idrico posizionate a parete. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello P.T.	a corpo	371,32
	NP.MEC.52	NODO 11 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a parete. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello P.T.	a corpo	364,85
	NP.MEC.53	NODO 12 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a parete. Rimozione di stacco acqua calda e fredda per alimentazione servizi posizionati allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto idrico posizionate a parete. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello P.T.	a corpo	364,74
	NP.MEC.54	NODO 13 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a parete. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello P.T.	a corpo	364,85
	NP.MEC.55	NODO 14 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco acqua calda e fredda per alimentazione servizi posizionati allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto idrico posizionate a parete, arrivo tubazioni da Livello -2. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura.	a corpo	371,32
	NP.MEC.56	NODO 15 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a parete. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello P.T.	a corpo	364,85
	NP.MEC.57	NODO 16 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a parete a quota soffitto. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello -2.	a corpo	642,32
NP.MEC.58	NODO 17 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco acqua calda e fredda per alimentazione servizi posizionati allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto idrico posizionate a parete, arrivo tubazioni da Livello -2. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello P.T. di alimentazione ufficio manutenzione.	a corpo	371,32	

**TABELLA NUOVI PREZZI allegato a)
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

	Identificativo nuovo prezzo	Descrizione lavorazione	U.M.	PREZZO
NUOVI PREZZI IMPIANTI MECCANICI E IDRICI	NP.MEC.59	NODO 18 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco acqua calda e fredda per alimentazione servizi posizionati allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto idrico posizionate a parete, arrivo tubazioni da Livello -2. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura.	a corpo	371,32
	NP.MEC.60	NODO 19 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a parete a quota soffitto. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura.	a corpo	364,85
	NP.MEC.61	NODO 20 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a parete a quota soffitto. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello -2.	a corpo	642,32
	NP.MEC.62	NODO 21 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco di mandata e ritorno per alimentazione radiatori posizionato allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto di riscaldamento posizionate a parete. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello P.T..	a corpo	554,25
	NP.MEC.63	NODO 22 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco acqua calda, fredda e ricircolo per alimentazione servizi posizionati allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto idrico posizionate a parete. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura. Ripristino delle colonne montanti di alimentazione Livello P.T.	a corpo	529,15
	NP.MEC.64	NODO 23 - Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione di stacco acqua calda, fredda e ricircolo per alimentazione servizi posizionati allo stesso piano (Livello -1) tramite taglio delle tubazioni derivanti dalle montanti principali impianto idrico posizionate a parete. Sigillatura delle tubazioni tramite tappi a saldare/filettati di idonea misura.	a corpo	640,04
	NP.MEC.65	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione tubazioni delle dorsali principali impianto di riscaldamento posizionate all'interno di traccia a parete/ a vista. Compresa fornitura e posa di: - tubazione multistrato coibentata per mandata/ritorno impianto Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali. Per colonne montanti diametro 2" - IMPIANTO TERMICO.	a corpo	1 688,93
	NP.MEC.66	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione tubazioni delle dorsali principali impianto di riscaldamento posizionate all'interno di traccia a parete/ a vista. Compresa fornitura e posa di: - tubazione multistrato coibentata per mandata/ritorno impianto Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali.	a corpo	1 329,38
	NP.MEC.67	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione tubazioni delle dorsali principali impianto di riscaldamento posizionate all'interno di traccia a parete/ a vista. Compresa fornitura e posa di: - tubazione multistrato coibentata per mandata/ritorno impianto Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali. Per colonne montanti diametro 1"1/4 - IMPIANTO TERMICO.	a corpo	1 174,38
	NP.MEC.68	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione tubazioni delle dorsali principali impianto di riscaldamento posizionate all'interno di traccia a parete/ a vista. Compresa fornitura e posa di: - tubazione multistrato coibentata per mandata/ritorno impianto Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali. Per colonne montanti diametro 1" - IMPIANTO TERMICO.	a corpo	948,52
	NP.MEC.69	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione tubazioni delle dorsali principali impianto di riscaldamento posizionate all'interno di traccia a parete/ a vista. Compresa fornitura e posa di: - tubazione multistrato coibentata per mandata/ritorno impianto Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali.	a corpo	769,68
NP.MEC.70	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione tubazioni delle dorsali principali impianto di riscaldamento posizionate all'interno di traccia a parete/ a vista. Compresa fornitura e posa di: - tubazione multistrato coibentata per mandata/ritorno impianto Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali. Per colonne montanti diametro 1/2" - IMPIANTO TERMICO.	a corpo	597,80	

**TABELLA NUOVI PREZZI allegato a)
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

	Identificativo nuovo prezzo	Descrizione lavorazione	U.M.	PREZZO
NUOVI PREZZI IMPIANTI MECCANICI E IDRICI	NP.MEC.71	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione tubazioni delle dorsali principali impianto idrico posizionate all'interno di traccia a parete/ a vista. Compresa fornitura e posa di: - tubazione multistrato coibentata per acqua calda o fredda o ricircolo impianto idrico-sanitario. Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali. Per colonne montanti diametro 2" - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO.	a corpo	1 137,10
	NP.MEC.72	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione tubazioni delle dorsali principali impianto idrico posizionate all'interno di traccia a parete/ a vista. Compresa fornitura e posa di: - tubazione multistrato coibentata per acqua calda o fredda o ricircolo impianto idrico-sanitario. Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali. Per colonne montanti diametro 1"1/2 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO.	a corpo	910,63
	NP.MEC.73	assistenze murarie necessarie per demolizioni parziali e successivi ripristini e finiture per consentire l'esecuzione delle opere idriche e di scarico realizzate	a corpo	26 396,85
	NP.MEC.74	Intervento da eseguire a parete Livello -1 consistente in: Rimozione colonne di scarico posizionate all'interno di traccia a parete/ a vista. Compresa fornitura e posa di: - tubazione di scarico in polipropilene. Compresa la fornitura e posa di staffaggi, manicotti, raccordi, curve e pezzi speciali. Per colonne diametro 75 mm - IMPIANTO DI SCARICO. Marca: VALSIR Modello: PP3 O SIMILARE	a corpo	674,45
NUOVI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	NP.ELE.8	FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE PADIGLIONE VALLE LATO NORD - CORPO AL SERVIZIO DI TUTTI I PIANI DEL FABBRICATO, COMPRESO IL NUOVO LABORATORIO ANALISI	a corpo	40 681,60
	NP.ELE.9	MODIFICA NUOVO QUADRO ELETTRICO GENERALE PADIGLIONE VALLE LATO NORD PER IMPLEMENTAZIONE UTENZE CLIMATIZZAZIONE	a corpo	10 599,45
	NP.ELE.10	INSTALLAZIONE DI QUADRO ELETTRICO GENERALE DI PIANO - PADIGLIONE VALLE LATO NORD PIANO - 2 - CORPO A	a corpo	26 884,42
	NP.ELE.11	PUNTO PRESA FONIA-DATI N.3 PRESE CAT.6A RJ45 UTP CON CAVO CPR Cca	cad.	474,00
	NP.ELE.12	FORNITURA E POSA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO DI PIANO - 1 CORPO A IN AGGIUNTA AL QUADRO ELETTRICO DI PIANO PREVISTO DAL PROGETTO IN MODO DA DIVIDERE L'IMPIANTO IN DUE ZONE DISTINTE SEPARATE DAL VANO SCALA	a corpo	17 969,88
	NP.ELE.13	MANUTENZIONE SENZA MODIFICA SOSTANZIALE DELL' IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE AL SERVIZIO DEL NUOVO LOCALE RISTORO, COMPRENSIVO DI FORNITURA E POSA CAVI ELETTRICI E APPARECCHI QUADRO ELETTRICO DI ZONA ESISTENTE E COLLAUDO FINALE	a corpo	16 513,00