



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

AZIENDA SANITARIA LOCALE n.3

Via Bertani n.4 - 16125 Genova

DIPARTIMENTO TECNICO

SETTORE ANTINCENDIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO  
POLIAMBULATORIO DI VIA ARCHIMEDE, 30

PROGETTO ESECUTIVO

Documento:

09

Oggetto:

ELENCO PREZZI

Scala:

Data prima emissione:

settembre 2018

Rev.	del	Note
0		*

Approvazione

Dellb. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale:

Dott. Carlo Luigi BOTTARO

Il Direttore del Dipartimento Tecnico:

Dott. Ing. Marco BENZI BOCCARDO

Il R.U.P.:

Dott. Ing. Marco BENZI BOCCARDO

Progettazione:

Per. Ind. Enrico Benzi  
ASL 3 - RTSA

Coordinatore Sicurezza Progettazione:

Per. Ind. Enrico Benzi  
ASL 3 - RTSA

per. ind. Enrico Benzi

GP00927P00161

Riservato al Settore di Progetto Antincendio



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 95.F10.A10. 010	Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m², comprese spese generali e utili d'impresa (26.50) euro (trecentoquarantacinque/00)	caduno	345,00
Nr. 2 95.F10.A10. 020	Cartello segnaletica obbligo divieto pericolo, visib 23 m+ 26,50 spese generali e utili d'impresa. Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1.40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. euro (quattordici/58)	caduno	14,58
Nr. 3 ap01	smontaggio serramenti esistenti e smaltimento euro (due/85)	mq	2,85
Nr. 4 ap02	fpo murature in gasbeton rei 60 compresa rasatura euro (centoquattro/00)	mq	104,00
Nr. 5 ap03	fpo parete costituita da 2 lastre cartongesso separate lana di vetro rei 60 / o lastre di fibro silicato rei 60 , compresa rasatura euro (novantasei/22)	mq	96,22
Nr. 6 ap04	ciclo colorifura pareti, comprensivo, se necessario di raschiature parziali, stuccatura parziale, carteggiatura, applicazione di fissativo e due mani di pittura idrolavabile euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 7 ap05	fpo di controsoffitti a quadrotti euro (settanta/00)	mq	70,00
Nr. 8 ap06	fpo di serramenti interni, compreso controtelaio euro (quattrocentocinquanta/00)	cad	450,00
Nr. 9 ap07	fpo porte rei 60 complete di serratura euro (seicento/00)	cad	600,00
Nr. 10 ap08	idem c.s. ...complete di serratura a due ante euro (ottocento/00)	cad	800,00
Nr. 11 ap09	fpo maniglione un'anta euro (duecentoventitre/26)	cad	223,26
Nr. 12 ap10	idem c.s. ...fpo maniglione due ante euro (trecentoottantacinque/26)	cad	385,26
Nr. 13 ap11	impianto apertura serramenti filtri areati completi di meccanismo e serramento pari ad 1 mq euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
Nr. 14 ap12	impianto rilevazione incendi: rilevatori, magneti, canala e cavo e revisione impianto esistente euro (duecento/00)	a punto	200,00
Nr. 15 ap13	fpo di lampade emergenza autoalimentate, compreso impianto euro (duecento/00)	cad	200,00
Nr. 16 ap14	fpo di un punto luce interrotto costituito da: n°1 interruttore luminoso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1 portalamppada E27 completo di lampada fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti, compresa dorsale euro (centosessantacinque/00)	a corpo	165,00
Nr. 17 ap15	fpo di piastrelle 30 x 60 simil marmo euro (cinquantasei/03)	mq	56,03
Nr. 18 ap16	demolizione di controsoffitto esistente a pannelli 60 x 60 euro (ventinove/05)	mq	21,05
Nr. 19 ap24	fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per vie di fuga, Q.E., locali tecnici in genere euro (dieci/00)		10,00
Nr. 20 ap27	trasporti e oneri di scarica per materiali di risulta cantieri e serramenti euro (venti/00)	mq sup	20,00
Nr. 21 ap28	rasatura totale su pareti realizzate in cartongesso e/ o gasbeton previa carteggiatura delle giunzioni stuccate euro (ventiquattro/11)	mq	24,11
Nr. 22 ap29	Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, esistenti da 10,1 a 15 cm euro (ventiquattro/00)	mq	24,00
Nr. 23	Formazione di impianto di cantiere, comprendente la recinzione della zona di lavoro, installazione di baracche per ricovero		

