



Asl3

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Progetto esecutivo

CIG: -- CUP: -

Localizzazione dell'intervento:

P.O. VILLA SCASSI

Oggetto dell'intervento:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE AL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE 9.

OGGETTO DELLA TAVOLA:

RELAZIONE TECNICA

SCALA

/

N° TAV.:

RT

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Carlo Bottaro

Il Direttore dell S.C. Riqualificazione Edilizia
Dott. Arch. Enrico Maria Bonzano

Il Progettista
Per. Ind. Giovanni Parodi

RELAZIONE TECNICA

Presidio Ospedaliero Villa Scassi.

Lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi per il personale c/o il piano terra lato nord del padiglione 9.

PREMESSA

Il servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) dell'ASL 5 nella sua qualità di organo di vigilanza competente per la nostra Azienda, ha eseguito una visita ispettiva su segnalazione degli spogliatoi del personale infermieristico c/o il P.O. Villa Scassi nel corso della quale ha riscontrato carenze strutturali e non conformità ed ha perciò impartito delle stringenti prescrizioni per il loro rapido adeguamento.

Di concerto con la Direzione Medica Ospedaliera, del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e degli RLS si è convenuto di realizzarne di nuovi rispondenti alle norme, di volumetria adeguata in rapporto al personale che li utilizzerà, individuando gli spazi disponibili al piano terra lato nord del padiglione 9.

STATO ATTUALE

Allo stato attuale l'ambiente si presenta come uno spazio unico al "rustico", sgombro da cose.

Vi è la presenza di componenti di impianti elettrici (canaline e cavi a soffitto), riscaldamento e idrici sanitari (tubazioni in arrivo dalle sottostazioni tecniche), parzialmente realizzati.

INTERVENTO PERVISTO

I lavori che sinteticamente si prevedono necessari, dettagliati nel computo metrico estimativo, sono i seguenti:

- Formazione di area di cantiere
 - Rifacimento massetti e pavimentazione
 - Ripartizione interna dei locali e fornitura e posa di lastre in cartongesso delle pareti perimetrali.
 - Realizzazione di filtro a prova di fumo su attuale accesso all'area compresa l'installazione di due porte REI 120
 - Realizzazione di nuovo varco di accesso compreso filtro a prova di fumo su ingresso principale padiglione ed installazione di due porte REI 120.
 - Realizzazione di due servizi igienici
 - Realizzazione di una batteria di sette docce
 - Realizzazione di controsoffitti
-

- Rifacimento degli impianti elettrici e antincendio.
- Coloriture

TEMPI DI INTERVENTO

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori.

Il tecnico incaricato
Per. Ind. Giovanni Parodi

