



Dipartimento delle Infrastrutture  
S.C. GESTIONE TECNICA CENTRO PONENTE  
Largo Nevio Rosso, 2 – 16153 – Genova

Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di rifunionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri denominato area CPM Tecsaldo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n° 163/2006, - CIG: 64943234E0 - CUP: G39D15001430008 - Verbale di apertura dei plichi e delle operazioni dalla Commissione giudicatrice – I seduta pubblica

G. c. Il giorno 15/02/2016 alle ore 10,30 presso la Sala Riunioni – piano meno 2 della Sede di questa ASL, in Genova, Via Bertani, 4, è riunita in **seduta pubblica** la **Commissione** preposta alle operazioni di gara per la procedura aperta di cui in epigrafe formata, in forza della **determinazione n° 255 del 16/02/2016**, dai seguenti esponenti del Dipartimento delle Infrastrutture:

<b>Ing. Marco BERGIA BOCCARDO</b>	Direttore della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di <b>PRESIDENTE</b>
<b>P.I. Giovanni Parodi</b>	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di <b>COMPONENTE TITOLARE</b>
<b>Ing. Giulio Tagliafico</b>	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante di questa ASL in qualità di <b>COMPONENTE TITOLARE</b>
<b>Avv. Marco Bonetti</b>	Collaboratore Amministrativo Esp. Ds – P.O. Settore Gare Edili del Dipartimento delle infrastrutture di questa ASL in qualità di <b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>

È presente, in qualità di Ufficiale Rogante, la **Dott.ssa Donatella Saccardi**, Funzionaria amministrativo della S.C. Affari Generali.

Sono presenti altresì il **Geom. Ivano Panizza** in rappresentanza dell'Impresa **Euroelettrica Impianti srl di Lungavilla (PV)** e la Sig.ra **Adriana Zizzi** per conto della Società di rilevazione dati **Teli-One srl**.

I suindicati Componenti della Commissione di gara danno preliminarmente atto, con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n° 445 da loro in data odierna cumulativamente sottoscritta e allegata al presente verbale:

1. dell'inesistenza in capo a ciascuno di loro delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 163/2006;ù
2. dell'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel procedimento di gara o di condanne a proprio carico di condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la P.A.

La Commissione dà altresì preliminare atto che:

- con **deliberazione n° 626 del 20/11/2015**, è stato approvato il progetto esecutivo e indetta procedura aperta per l'aggiudicazione dei **lavori di rifunionalizzazione del compendio immobiliare sito in Genova Voltri denominato area C.P.M. Tecsaldo**, delegando il Direttore della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a espletare i successivi adempimenti procedurali;
- con Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n° 148 del 16/12/2015 e sui quotidiani *Gazzetta aste e appalti pubblici* e *Secolo XIX*, nonché sul Sito Internet aziendale di questa ASL e sul Sito Internet *Infoappalti* della Regione Liguria, veniva indetta procedura di gara aperta;
- entro le **ore 12 del 15/02/2016**, termine perentorio per la ricezione delle offerte, pervenivano i seguenti **14 plichi** idoneamente sigillati così come rubricati e numerati dall'Ufficio Protocollo:

Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and 'P'.

1. CONSORZIO STABILE EBG
2. RTI CONS ITAL – CMCI SCARL – CONSORZIO STABILE
3. RTI PARETI SAS – SIEIR SAS – METALLICA SRL
4. RTI G.A.M. DI PAINI GIUSEPPE & C. SRL– CROCCO EMANUELE SRL
5. CARENA COSTRUZIONI SPA
6. DUE P SRL
7. EDILIMPIANTI SRL
8. RAZZETTI E BOSAZZA SRL
9. RTI TECNOEDILE SRL – CEISIS SPA
10. CONSORZIO CO.GEN
11. TES ENERGIA SRL
12. I.TEC. SRL COSTRUZIONI
13. RTI ING.INS.INT. SPA – TASSISTRO GIAN BRUNO SRL
14. RTI EUROELETTRICA IMPIANTI SRL – IMP.EL. – POLI SRL

La Commissione inizia l'**apertura dei plichi pervenuti** nell'ordine di cui all'elenco di cui sopra, nonché delle relative **Buste A**) e all'esame della documentazione amministrativa ivi prodotta da parte di ciascun Concorrente in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e speciali e alle restanti dichiarazioni e/o atti prescritte nel Bando di gara e negli atti correlati. La Commissione verifica, tra l'altro, specificamente la regolarità delle documentazioni presentate da ogni Concorrente in ordine ai seguenti profili:

- **possesso dei requisiti speciali** ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n°163/2006 mediante consultazione delle prodotte attestazioni SOA e/o comprovanti il **possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000** o mediante accesso al Casellario presso il sito informatico dell'ANAC (ex Avcp)
- **pagamento del contributo** dovuto alla medesima ANAC.

La Commissione rileva che:


- l'Impresa mandante dello **RTI Concorrente n° 2, CMCI SCARL CONSORZIO STABILE**, indica quali consorziate partecipanti alla gara le Imprese: CEMIP srl, R.S. Service srl, VIMA srl, Errecostruzioni srl, ITIGE srl e VECAM srl;
- Il **Concorrente n° 10, CONSORZIO CO.GEN**, indica quali consorziate partecipanti alla gara le Imprese: Traversone di Traversone Ing. Gian Romeo & C. sas, ESSE.CI srl, Edil Due srl ed Edilizia Verici srl;
- il **Concorrente n° 11 (TES ENERGIA SRL)** partecipa alla gara quale Impresa ausiliata in **avvalimento** con il **CONSORZIO STABILE APPALTITALIA** (Consortio ausiliario);

Per quanto riguarda il **Concorrente n° 1 (CONSORZIO STABILE EBG)** la Commissione rileva che nella documentazione amministrativa prodotta - risultata regolare - viene peraltro riferito a carico di un amministratore un procedimento di ordine tributario di tenue entità tuttora in corso e, come tale, al momento non incidente sulla moralità professionale.

Per quanto riguarda il **Concorrente n° 5 (CARENA COSTRUZIONI SPA)** la Commissione rileva che dalla documentazione amministrativa prodotta - risultata regolare - emerge che l'Impresa interessata è in stato di concordato fallimentare con continuità aziendale e, pertanto, ha diritto a partecipare alla presente procedura di gara.

Per quanto riguarda il **Concorrente n° 8 (RAZZETTI E BOSAZZA SRL)** la Commissione rileva che nella documentazione amministrativa prodotta - risultata regolare - vengono peraltro riferite in capo a un direttore tecnico condanne per illeciti penali non reiterati, di lieve entità e valutate comunque all'unanimità non incidenti sulla moralità professionale.

Alle ore 13,30 la Commissione sospende i propri lavori. La documentazione di gara viene conservata in apposito ambiente chiuso a chiave. Alle ore 14,15 la Commissione riprende i propri lavori accertando che nel frattempo è stata correttamente garantita la custodia degli atti e dei dati sensibili relativi alla presente procedura aperta, con modalità tali da assicurarne l'autenticità, la segretezza e l'integrità.



La Commissione all'unanimità dichiara tutti i Concorrenti **ammessi** alla presente procedura aperta all'esito dell'esame della documentazione amministrativa dagli stessi addotta, risultata conforme alle prescrizioni del Bando. La Commissione pertanto inizia ad aprire le **buste B)** contenute in ciascun plico e al formale censimento dei documenti ivi prodotti, come sintetizzato nel seguente prospetto riepilogativo:

CONCORRENTE	CONTENUTO OFFERTA TECNICA
1. CONSORZIO STABILE EBG	- n°1 CD - n°1 Fascicolo (OFFERTA TECNICA) di N° 40 Fogli
2. RTI CONS ITAL – CMCI SCARL	- n°1 CD - n° 4 Disegni - n° 8 Fascicoli: a) M1R di 10 pagg. fronte/retro b) M17 T di 7 pagg. fronte/retro c) "Offerta tecnica" di 3 pagg. A3 d) "Elenco materiali" di 4 pagg. fronte/retro e) M2 ST di 10 pagg. fronte/retro f) M2 di 8 pagg. fronte/retro g) M3 di 7 pagg. fronte/retro h) M3 ST di 13 pagg. fronte/retro
3. RTI PARETI SAS – SIEIR SAS – METALLICA SRL	- n° 1 CD - N° 1 Disegno - n° 2 Fascicoli: a) "Offerta sistema Riedl Phasys" di 14 pagg. b) "Pavimenti" di 13 pagg. - n° 3 fogli di sintesi
4. RTI G.A.M. DI PAINI GIUSEPPE & C. SRL – CROCCO EMANUELE SRL	- n° 1 CD - n° 3 Disegni - n° 18 Fascicoli: a) "Relazione tecnica" di pagg. 17 b) "Elenco migliorie" di pagg. 2 c) M.1.3 di pagg. 2 d) M.1.4 di pagg. 6 e) M.1.5 di pagg. 6 f) M.2.1. di pagg. 4 g) M.2.2. di pagg. 4 formato A3 h) M.2.3. di pagg. 4 i) M.2.4. di pagg. 6 j) "Catalogo software di gestione" di pagg. 7 k) "Strumenti di monitoraggio" di pagg. 10 l) "Trasformatore" di pagg. 4 m) "Unità raccolta allarmi" di pagg. 4 n) "Unità centrale di controllo" di pagg. 68 o) "Unità locale ad incasso" di pagg. 16 p) "Plug-in" di pagg. 1 q) "P3-Ductal" di pagg. 28 r) M.2.5. di pagg. 11
5. CARENA COSTRUZIONI SPA	1 CD n° 6 Disegni n° 5 Fascicoli a) Elenco materiali pagg. 3 b) M.3 di pagg. 12 c) M.2. di pagg. 31 d) M.1. di pagg. 15 e) Elenco soluzioni migliorative di pagg. 2

*Handwritten signatures and initials*

Il Sig. Panizza e la signora Zizzi lasciano la seduta rispettivamente alle ore 14,45 e 15,15.




La Commissione, con riferimento alle operazioni concernenti il Concorrente n° 5, dà unanimemente atto che per errore il Presidente ha anche aperto un lato della relativa busta C), senza peraltro estrarne o palesarne il contenuto in alcun modo. Tale busta, il cui contenuto resta ignoto, viene immediatamente risigillata, siglata sui lembi di chiusura da parte di tutti i Componenti della Commissione e dell'Ufficiale rogante, e nuovamente posta all'interno del plico di appartenenza.

La Commissione aggiorna pertanto i propri lavori alla successiva seduta pubblica, fissata per il giorno 23/02/2016 alle ore 9,30 presso la sede del Dipartimento delle Infrastrutture sita in Genova, C.so Scassi, 1 previo idoneo avviso sul sito Internet aziendale come previsto nel Disciplinare. Nel frattempo atti e dati sensibili relativi alla presente procedura saranno custoditi con modalità che ne assicurino l'autenticità, la segretezza e l'integrità, in particolare risigillando e controfirmando sui lembi di chiusura sia la busta contenente l'offerta tecnica, sia il relativo plico appartenente a ciascun concorrente.


Il presente verbale si compone di n° 4 pagine.

Alle ore 15,35 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO	
P.I. Giovanni Parodi	
Ing. Giulio Tagliafico	
Avv. Marco Bonetti	

L'Ufficiale Rogante, Dott.ssa Donatella Saccardi



Dipartimento delle Infrastrutture  
S.C. GESTIONE TECNICA CENTRO PONENTE  
Largo Nevio Rosso, 2 – 16153 – Genova

Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri denominato area CPM Tecsaldo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n° 163/2006 - CIG: 64943234E0 - CUP: G39D15001430008 - Verbale di apertura dei plichi e delle operazioni dalla Commissione giudicatrice – II seduta pubblica


Il giorno 23/02/2016 alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni della Sede del Dipartimento delle Infrastrutture di questa ASL in Genova, C.so Scassi, 1, è riunita in **seduta pubblica** la **Commissione** preposta alle operazioni di gara per la procedura aperta di cui in epigrafe formata, in forza della **determinazione n° 255 del 16/02/2016**, dai seguenti esponenti del Dipartimento stesso:

<b>Ing. Marco BERGIA BOCCARDO</b>	Direttore della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di <b>PRESIDENTE</b>
<b>P.I. Giovanni Parodi</b>	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di <b>COMPONENTE TITOLARE</b>
<b>Ing. Giulio Tagliafico</b>	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante di questa ASL in qualità di <b>COMPONENTE TITOLARE</b>
<b>Avv. Marco Bonetti</b>	Collaboratore Amministrativo Esp. Ds – P.O. Settore Gare Edili del Dipartimento delle infrastrutture di questa ASL in qualità di <b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>


È presente, in qualità di Ufficiale Rogante, il **Dott. Cesare Capurro**, Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali.

La Commissione pertanto prosegue l'apertura delle **buste B**) contenute in ciascun plico e il formale censimento dei documenti ivi prodotti, come sintetizzato nel seguente prospetto riepilogativo:

CONCORRENTE	CONTENUTO OFFERTA TECNICA
<b>6. DUE P SRL</b>	- n° 1 CD - n° 20 Disegni - n° 14 Fascicoli: a) M.1. DIM. 01/1 del 14/05/2015 di 48 pagg. b) M.1. EDA. 01 del 14/05/2015 di 11 pagg. c) M.1. EDS. 01 del 14/05/2015 di 18 pagg. d) M.1. DE. 01 del 14/05/2015 di 5 pagg. e) M.1. DIM. 01 del 14/05/2015 di 13 pagg. f) M.1. IE. 01 del 14/05/2015 di 9 pagg. g) M.2. DIM. 01 del 14/05/2015 di 4 pagg. h) M.2. DE. 01 del 14/05/2015 di 4 pagg. i) M.3. EDA. 01 del 14/05/2015 di 5 pagg. j) "Elenco riassuntivo miglorie PS" k) "Realizzazione edificio B" di pagg. 26 f/r + 2 Disegni formato A3 l) "Contabilizzazione calore e utenze" di pagg. 13 + 23 f/r m) "Finiture pavimentazioni esterne e recinzioni" di pagg. 5 + 3 f/r
<b>7. EDILIMPIANTI SRL</b>	- n° 1 CD



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° 9 Disegni</li> <li>- n° 19 Fascicoli:</li> <li>a) Elenco descrittivo migliorie" di pagg. 22</li> <li>b) Elenco materiali" di pagg. 6</li> <li>c) Relazioni tecniche" di pagg. 1</li> <li>d) Elenco riassuntivo soluzioni migliorative" di pagg. 2</li> <li>e) Catalogo migliorie" 2.01 di 25 pagg.</li> <li>f) Catalogo All. 6 miglioria 1.02 di 9 pagg.</li> <li>g) Catalogo All. 5 miglioria 1.03 di 4 pagg.</li> <li>h) Catalogo Miglioria 1.01 di 21 pagg.</li> <li>i) Catalogo Miglioria 1.05 di 3 pagg.</li> <li>j) Catalogo Miglioria 1.04 di 4 pagg.</li> <li>k) Catalogo Miglioria 1.06 di 8 pagg.</li> <li>l) Catalogo Miglioria 3.03 di 1 pagg.</li> <li>m) Catalogo Miglioria 3.04 di 3 pagg.</li> <li>n) Catalogo Miglioria 3.02A di 5 pagg.</li> <li>o) Catalogo Miglioria 3.02B di 2 pagg.</li> <li>p) Catalogo Miglioria 3.02C di 2 pagg.</li> <li>q) Catalogo Miglioria 3.02D di 2 pagg.</li> <li>r) Catalogo Miglioria 3.02E di 2 pagg.</li> <li>s) Catalogo Miglioria 3.01 di 6 pagg.</li> </ul>
<b>8. RAZZETTI E BOSAZZA SRL</b>	- n° 1 documento di 148 pagg. f/r cataloghi compresi [nel seguito: c/c]
<b>9. RTI TECNOEDILE SRL - CEISIS SPA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° 1 CD</li> <li>- n° 5 Disegni</li> <li>- n° 8 Documenti:</li> <li>- 11.01 Elenco riassuntivo Migliorie di pagg. 3</li> <li>- M 1.11.02.01 Miglioria 1 di pagg. 4</li> <li>- M 1.11.02.06 MIGLIORIA 1 di pagg. 10</li> <li>- M 3.11.02.02 MIGLIORIA 3 di pagg. 2</li> <li>- M 3.11.02.03 MIGLIORIA 3 di pagg. 3</li> <li>- 11.03.ELENCO DESCRITTIVO PROPOSTE PROGETTUALI di pagg. 8 f/r</li> <li>- 11.04.RELAZIONE TECNICA di pagg. 25 f/r c/c</li> <li>- 11.05.ELENCO MATERIALI di pagg. 3</li> </ul>
<b>10. CONSORZIO CO.GEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n° 2 Documenti:</li> <li>a) ELENCO RIASSUNTIVO di pagg. 2</li> <li>b) OFFERTA QUALITATIVA di pagg. 50 c/c e disegni form. A3</li> </ul>
<b>11. TES ENERGIA SRL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 CD</li> <li>N° 6 Disegni</li> <li>N° 7 Fascicoli</li> <li>a) ED 6.01.M - ELENCO ELABORATI di pagg. 2</li> <li>b) M1.EDA.01.I - RELAZIONE GENERALE MIGLIORIA 1 di pagg. 43 f/r c/c</li> <li>c) M1.EDA.03.I COMPUTO METRICO MIGLIORIA 1 di pagg. 3</li> <li>d) M2.DIM.01.M RELAZIONE IMPIANTI MECCANICI di pagg. 12</li> <li>e) M2.DIM.03.I COMPUTO METRICO MIGLIORIA 1 di pagg. 2</li> <li>f) M3.EDA.01.M RELAZIONE MIGLIORIA 3 di pagg. 17 c/c</li> <li>g) M3.EDA.03.I COMPUTO METRICO MIGLIORIA 3 di pagg. 2</li> </ul>
<b>12. I.TEC. SRL COSTRUZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N° 2 Disegni</li> <li>N° 4 Fascicoli (di cui uno non solidalmente unito):</li> <li>a) REALIZZAZIONE EDIFICIO B (RELAZIONE 1) di pagg. 59 f/r c/c</li> <li>b) CONTABILIZZAZIONE CALORE UTENZE (RELAZIONE 2) di pagg. 41 f/r c/c</li> <li>c) FINITURE SISTEMAZIONI ESTERNE E RECINZIONI (RELAZIONE 3) di pagg. 14 f/r c/c</li> <li>d) FINITURE SISTEMAZIONI ESTERNE E RECINZIONI - RENDERING FORMATO DA 11 DISEGNI A3</li> </ul>







<b>13. RTI ING.INS.INT. SPA – TASSI-STRO G.B. SRL</b>	N°4 Fascicoli a) ELABORATO RIASSUNTIVO DELLE INTEGRAZIONI PROPOSTE 1 foglio f/r b) MIGLIORIA 1 – REALIZZAZIONE EDIFICIO B di 25 pagg. c/c e elaborati grafici c) MIGLIORIA 2 – CONTABILIZZAZIONE CALORE E UTENZE di 33 pagg. c/c e elaborati grafici d) MIGLIORIA 3 – PAVIMENTAZIONE ESTERNA E RECINZIONI di 51 pagg. c/c e elaborati grafici
<b>14. RTI EUROELETTRICA IMP. SRL – IMP.EL. – POLI SRL</b>	1 CD N° 3 Disegni A3 N°2 Fascicoli a) Offerta tecnica di 16 pagg. f/r b) Allegati di 30 pagg. f/r

A conclusione del censimento effettuato sulle buste B), la Commissione aggiorna i propri lavori alla successiva seduta riservata per l'inizio delle operazioni relative alle valutazioni qualitative sulla base delle documentazioni prodotte dai singoli Concorrenti nella propria busta B). La prima seduta riservata è fissata per il giorno 29/02/2016 alle ore 10,30 presso la sede del Dipartimento delle Infrastrutture sita in Genova, C.so Scassi, 1. Nel frattempo atti e dati sensibili relativi alla presente procedura aperta saranno custoditi con modalità che ne assicurino l'autenticità, la segretezza e l'integrità, in particolare risigillando e controfirmando sui lembi di chiusura sia la busta contenente l'offerta tecnica, sia il relativo plico.

Il presente verbale si compone di n° 3 pagine.

Alle ore 13,10 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO	
P.I. Giovanni Parodi	
Ing. Giulio Tagliafico	
Avv. Marco Bonetti	

L'Ufficiale Rogante, Dott. Cesare Capurro





- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo:

Strutture:

Impianti:

Materiali:

#### MIGLIORIA N° 2

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

- Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

•

#### MIGLIORIA N° 3

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

- Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni:

Arredi:

Illuminazione:

Recinzioni:

Alle ore 13.00 la Commissione interrompe i lavori.

Alle ore 13.50 la Commissione riprende i lavori

Viene presa in esame la **prima offerta** pervenuta dal Consorzio Stabile EBG di Bologna.

#### MIGLIORIA N° 1

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

- Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 602,7X 169,8x340


Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): Da 18.800 a 20.800 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza metri quattro con unico punto di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 16x34x14,5

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia. Nel caso di carico manuale il sistema consente il carico simultaneo fino a 10 prodotti.

Doppio braccio di caricamento: Il sistema consente l'inserimento di un secondo braccio robotizzato ma non viene offerto.



Doppio computer di controllo macchina: Incluso nella descrizione sistema di gestione

UPS: E' prevista fornitura.

- Impresa offre tramoggia di carico  
Si
- Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato  
No
- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa non propone modifiche al layout.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa non propone modifiche agli impianti.

Materiali: L'impresa propone:

- di variare l'isolamento delle pareti e della copertura utilizzando isolanti diversi. Dalla stratigrafia fornita la proposta non risulta migliorativa;
- di utilizzare serramenti esterni in pvc rifasciati in alluminio variando anche le caratteristiche del vetro-camera. Tale proposta risulta migliorativa.

#### MIGLIORIA N° 2

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali  
SI  NO
- Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per:  
Aggiunta di quadro sinottico per visualizzazione dati.

#### MIGLIORIA N° 3

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali  
SI  NO

- Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale mattoni in calcestruzzo autobloccanti spessore cm. 8 ad alta capacità drenante diversi a seconda delle zone. Non prevede modifiche nell'area destinata a parcheggio.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa propone la prevista recinzione disegno semplice in ferro, confermando l'inserimento dei cancelli di cui il carrabile dotato di motorizzazione.

Viene quindi presa in esame la **seconda offerta** pervenuta dai Consorzi CONSITAL di Bologna e CMCI S.C.A.R.L. di Genova.

#### MIGLIORIA N° 1

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali  
SI  NO

- Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 630X 160x330

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): 18.000 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza metri sei con due punti di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 22x32x13,5

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia. Nel caso di carico manuale il sistema consente il carico simultaneo fino a 6 prodotti.

Doppio braccio di caricamento: E' previsto un secondo braccio robotizzato.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

- Impresa offre tramoggia di carico  
Si
- Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato  
Si

L'impresa offre corso formativo di tre giorni agli operatori e visita manutentiva a fine primo anno.

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa non propone modifiche al layout.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa verifica ed adegua gli impianti all'inserimento del sistema di gestione automatizzata dei farmaci.

Materiali: L'impresa propone:

- Rivestimento murale in pvc per sala di attesa ed uffici;

#### MIGLIORIA N° 2

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

- Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

- Contabilizzazione dell'acqua calda e fredda sanitaria dei singoli ambulatori;
- Telegestione dei ventilconvettori negli spazi comuni;
- Installazione di serrande a portata fissa sugli ambulatori con parallelo inserimento di sonda di CO2 per gestione ricambi zone attesa.

#### MIGLIORIA N° 3

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali


SI  NO

- Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna una pavimentazione in pietra arenaria nella quale vengono inseriti percorsi per non vedenti completi di mappe tattili negli accessi. Per il previsto marciapiede esterno prevede l'utilizzo di masselli autobloccanti da cm. 6, drenanti con caratteristiche fotocatalitiche e sabbia polimerica. L'asfaltatura del parcheggio è stata sostituita con masselli autobloccanti da cm. 8, drenanti con caratteristiche fotocatalitiche e sabbia polimerica.

Arredi: L'impresa propone l'inserimento aggiuntivo di piante e siepi nell'area con relativo di impianto di irrigazione.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.



Recinzioni: L'impresa propone recinzioni in acciaio zincato a caldo e verniciato, confermando l'inserimento dei previsti cancelli di cui il carrabile dotato di motorizzazione gestito dai locali accettazione dell'edificio "A" e "B" con sistema di videocamere per controllo.

Viene quindi presa in esame la **terza offerta** pervenuta dall'ATI Pareti di Chiavari (GE), SIEIR di Busalla (GE) e METALLICA SRL di La Spezia.

#### MIGLIORIA N° 1

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali  
SI  NO

- Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPxH) : Cm. 617X 160x350

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): 15.240 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza metri cinque e cinquanta con un punto di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 16X28X10

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia.

Doppio braccio di caricamento: Sono previsti due gruppi di presa robotizzati uno di rispetto all'altro.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

- Impresa offre tramoggia di carico  
Si

- Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato  
Si (uno di rispetto all'altro)

L'impresa offre corso formativo di due giorni agli operatori.

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa non propone modifiche al layout.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa non propone modifiche agli impianti.

Materiali: L'impresa non propone modifiche ai materiali.


#### MIGLIORIA N° 2

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali  
SI  NO

- Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per:  
L'impresa non propone controlli aggiuntivi.

#### MIGLIORIA N° 3

- Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali  
SI  NO






- Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:  
 Pavimentazioni: L'impresa propone l'inserimento di percorsi per non vedenti sul piazzale pedonale esterno.  
 Arredi: L'impresa non propone modifiche per gli arredi.  
 Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.  
 Recinzioni: L'impresa non propone modifiche alle recinzioni.

La Commissione aggiorna pertanto i propri lavori alla successiva seduta, fissata per il giorno 03/03/2016 alle ore 10,00 presso la sede del Dipartimento delle Infrastrutture sita in Genova, C.so Scassi, 1. Nel frattempo atti e dati sensibili relativi alla presente procedura aperta saranno custoditi con modalità che ne assicurino l'autenticità, la segretezza e l'integrità, in particolare risigillando e controfirmando sui lembi di chiusura sia la busta contenente l'offerta tecnica, sia il relativo plico appartenente a ciascun concorrente.

Il presente verbale si compone di n° 6 pagine.

Alle ore 17.30 la seduta è tolta

Letto, confermato e sottoscritto.

<b>Ing. Marco BERGIA BOCCARDO</b>	
<b>P.I. Giovanni Parodi</b>	
<b>Ing. Giulio Tagliafico</b>	
<b>Avv. Marco Bonetti</b>	



Dipartimento delle Infrastrutture  
S.C. GESTIONE TECNICA CENTRO PONENTE  
Largo Nevio Rosso, 2 – 16153 – Genova

Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di rifunionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri denominato area CPM Tecsaldo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n° 163/2006, - CIG: 64943234E0 - CUP: G39D15001430008 - Verbale di apertura dei plichi e delle operazioni dalla Commissione giudicatrice – II seduta tecnica

Il giorno 03/03/2016 alle ore 10.15 presso la Sala Riunioni – piano 2 degli Uffici del Dipartimento delle Infrastrutture di questa ASL, in Genova, Corso Onofrio Scassi, 1, si è riunita la **Commissione Tecnica** preposta alle operazioni di gara per la procedura aperta di cui in epigrafe formata, in forza della **determinazione n° 255 del 16/02/2016**, dai seguenti esponenti del Dipartimento delle Infrastrutture:

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO	Direttore della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di PRESIDENTE
P.I. Giovanni Parodi	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di COMPONENTE TITOLARE
Ing. Giulio Tagliafico	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante di questa ASL in qualità di COMPONENTE TITOLARE
Avv. Marco Bonetti	Collaboratore Amministrativo Esp. Ds – P.O. Settore Gare Edili del Dipartimento delle infrastrutture di questa ASL in qualità di SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Viene presa in esame la **quarta offerta** pervenuta dall'ATI GAM di Genova e CROCCO di Genova.

MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 630X 140x325

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): Non definita capacità.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza metri due con un punto di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 14x22x10

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia.

Doppio braccio di caricamento: Sono previsti due bracci separati di caricamento.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Si

Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato


No (offre due bracci separati di caricamento per funzioni diverse)

L'impresa offre corso formativo agli operatori.

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa propone modifiche al layout cercando di ottimizzare gli spazi.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.



Impianti: L'impresa prevede di sostituire gli apparecchi illuminanti a fluorescenza con apparecchi a led. Propone di sostituire il previsto boiler tradizionale elettrico per l'acqua calda con boiler a pompa di calore.  
Materiali: L'impresa non propone modifiche ai materiali.

#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

- Contabilizzazione del calore viene implementata con unità di raccolta allarmi, stati e conteggi. Si prevede l'installazione di contatori volumetrici e contacalorie;
- Previsione di supervisione remota dei ventilconvettori con limitazioni per ogni locale;

#### MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna una pavimentazione masselli autobloccanti composta da n° 3 elementi complementari con finitura colorata antichizzata.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa propone recinzioni con l'aggiunta di borchie stampate quale elemento di decoro.

Viene presa in esame la **quinta offerta** pervenuta dall' Impresa CARENA di Genova.

#### MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 825X164x390

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): 19.000 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Sistema di trasporto interno (reso possibile da una diversa distribuzione degli spazi).

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 13x19x9

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia.

Doppio braccio di caricamento: Sono previsti due bracci separati di caricamento.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Si

Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato

SI

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa propone modifiche al layout cercando di ottimizzare gli spazi.



Strutture: L'impresa propone un involucro edilizio certificato Casaclima con caratteristiche prestazionali migliori di quelle previste a base di miglioria.

Impianti: Le modifiche previste sono funzionali alla diversa distribuzione degli spazi. Proposta illuminazione a led dimmerabile incassata nei controsoffitti (ove previsti).

Materiali: L'impresa propone pavimentazioni con caratteristiche antibatteriche. Nell'ottica del proposto involucro edilizio con prestazioni energetiche migliorative i serramenti esterni proposti hanno caratteristiche prestazionali migliori di quelle previste a base di appalto.

#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per:

Dai documenti forniti si evince il sistema di controllo contabilizzazioni proposto ma non sono descritte eventuali migliorie aggiuntive proposte

#### MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna una pavimentazione porfido con percorsi guidati per ipovedenti. L'area parcheggio è proposto in calcestruzzo drenante. Marciapiedi esterni rimangono in autobloccanti.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa propone recinzioni in acciaio.

Nell'offerta l'impresa propone di variare l'impermeabilizzazione della copertura dell'edificio "A". Tale variazione non rientra nelle migliorie richieste e pertanto non valutabile.

Alle ore 13.00 la Commissione interrompe i lavori.

Alle ore 14.15 la Commissione riprende i lavori

Viene presa in esame la **sesta offerta** pervenuta Impresa Due P S.r.l. di Modena.

Si evidenzia che parte della documentazione tecnica presentata è, di fatto, una stampa dei documenti progettuali forniti in sede di gara dalla Stazione Appaltante

#### MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 617X 160x350

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): 15.240 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza metri cinque e cinquanta con un punto di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 16x28x10

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia.

Doppio braccio di caricamento: Sono previsti due gruppi di presa robotizzati uno di rispetto all'altro.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Si

Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato

Si (uno di rispetto all'altro)

L'impresa offre corso formativo di due giorni agli operatori.

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa non propone modifiche al layout distributivo.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa non propone modifiche agli impianti.

Materiali: L'impresa propone di sostituire le previste lastre in cartongesso con lastre in gessofibra utilizzando la soluzione anche per i bagni. Prevedono di utilizzare pluviali in rame di maggior spessore.

#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

- Contabilizzazione utilizzo acqua calda, fredda e recupero acque piovane;
- Raccolta e trasmissione allarmi, stati e conteggi;
- Previsione di supervisione remota di tutti i parametri con fornitura di pc e programma di gestione Si prevede l'installazione di contatori volumetrici e contacalorie;

#### MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:


Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna una pavimentazione in legno analoga a quella dell'attigua passeggiata (richiesta pagamento a parte massetto sottostante). L'area parcheggio è proposto in calcestruzzo drenante colorato, così come l'area attigua ai previsti locali tecnici. Marciapiedi esterni rimangono in autobloccanti.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa propone recinzioni in ferro zincato, confermando l'inserimento dei cancelli di cui il oltre carrabile anche i pedonali vengono dotati di motorizzazione.

Nell'offerta l'impresa propone di variare la pavimentazione di parte del giardino destinato a Centro Alzheimer utilizzando calcestruzzo drenante colorato. Tale variazione non rientra nelle migliorie richieste e pertanto non valutabile.





Viene presa in esame la **settima offerta** pervenuta dall' Impresa Edilimpianti di Bergamo.

#### MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 630X 160x330

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): 18.000 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza metri sei con due punti di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 22x32x13,5

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia. Nel caso di carico manuale il sistema consente il carico simultaneo fino a 6 prodotti.

Doppio braccio di caricamento: E' previsto un secondo braccio robotizzato.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Si

Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato

Si

L'impresa offre corso formativo di tre giorni agli operatori e visita manutentiva a fine primo anno.

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa non propone modifiche al layout distributivo.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa non propone modifiche agli impianti.

Materiali: L'impresa inserisce percorso per utenti ipovedenti nella zona accessibile all'utenza con mappa tattile all'esterno. Per la sicurezza delle manutenzioni prevede scaletta esterna per accesso copertura. Utilizza legno certificato FSC (Forest Stewardschip Council) per doghe esterne.

#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

- Contabilizzazione utilizzo acqua calda, fredda ai singoli ambulatori;
- Controllo remoto dei fancoil a servizio degli spazi comuni;
- Misuratori di CO2 nelle sala di attesa di serrande a portata fissa negli ambulatori e con variazione di portata nell' attesa;
- Software di supervisione remota di tutti i parametri con fornitura di pc e programma di gestione.

#### MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna e per il percorso pedonale esterno una pavimentazione in calcestruzzo drenante ricoperto da una finitura colorata tipo Rasocrete. L'area parcheggio è proposto

di applicare sull'asfalto drenante previsto a progetto un trattamento superficiale antismog con un prodotto fotocatalitico a base di biossido di titanio. Analogamente per l'area antistante i locali tecnici.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa propone recinzioni in ferro battuto pieno colore antracite, confermando l'inserimento dei cancelli.

Viene presa in esame l' **ottava offerta** pervenuta dall' Impresa Razzetti e Bosazza S.r.L. di Cagliari

#### MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 630X 160x330

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): 18.000 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza metri sei con due punti di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 22x32x13,5

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia. Nel caso di carico manuale il sistema consente il carico simultaneo fino a 6 prodotti.

Doppio braccio di caricamento: E' previsto un secondo braccio robotizzato.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Si

Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato

Si

L'impresa offre corso formativo di tre giorni agli operatori e visita manutentiva a fine primo anno.

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa non propone modifiche al layout distributivo.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa non propone modifiche agli impianti salvo l'aggiunta di un sistema antintrusione per il locale deposito.

Materiali: Per le doghe esterne l'impresa propone l'utilizzo di vernici fotocatalitiche e antigraffiti. L'impresa propone per i serramenti esterni l'uso di vetri bassoemissivi.


#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

- Contabilizzazione utilizzo acqua calda, fredda ai singoli ambulatori;
- Sistema di controllo qualità dell'aria mediante nelle sala di attesa di serrande a portata fissa negli ambulatori e con variazione di portata nell' attesa;
- Software di supervisione.



MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna e per il percorso pedonale esterno una pavimentazione in autobloccanti fotocatalitici con sottofondo drenante e l'inserimento di percorso per ipovedenti con mappe tattili. Per l'area parcheggio è proposto l'utilizzo di conglomerato bituminoso colorato.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa non specifica nulla in merito.




Nell'offerta l'impresa propone di variare la pavimentazione di parte del giardino destinato a Centro Alzheimer utilizzando pavimentazione antitrauma e pittura fotocatalitica e antigraffiti per l'edificio "A". Tali variazioni non rientrano nelle migliorie richieste e pertanto non valutabili.

La Commissione aggiorna i propri lavori alla successiva seduta, fissata per il giorno 08/03/2016 alle ore 10,30 presso la sede del Dipartimento delle Infrastrutture sita in Genova, C.so Scassi, 1. Nel frattempo atti e dati sensibili relativi alla presente procedura aperta saranno custoditi con modalità che ne assicurino l'autenticità, la segretezza e l'integrità, in particolare risigillando e controfirmando sui lembi di chiusura sia la busta contenente l'offerta tecnica, sia il relativo plico appartenente a ciascun concorrente.

Il presente verbale si compone di n° 7 pagine.

Alle ore 18.15 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO	
P.I. Giovanni Parodi	
Ing. Giulio Tagliafico	
Avv. Marco Bonetti	



Dipartimento delle Infrastrutture  
S.C. GESTIONE TECNICA CENTRO PONENTE  
Largo Nevio Rosso, 2 – 16153 – Genova

Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri denominato area CPM Tecsaldo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n° 163/2006, - CIG: 64943234E0 - CUP: G39D15001430008 - Verbale di apertura dei plichi e delle operazioni dalla Commissione giudicatrice – III seduta tecnica

Il giorno 08/03/2016 alle ore 10.30 presso la Sala Riunioni – piano 2 degli Uffici del Dipartimento delle Infrastrutture di questa ASL, in Genova, Corso Onofrio Scassi, 1, si è riunita la **Commissione Tecnica** preposta alle operazioni di gara per la procedura aperta di cui in epigrafe formata, in forza della **determinazione n° 255 del 16/02/2016**, dai seguenti esponenti del Dipartimento delle Infrastrutture:

<b>Ing. Marco BERGIA BOCCARDO</b>	Direttore della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di PRESIDENTE
<b>P.I. Giovanni Parodi</b>	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di COMPONENTE TITOLARE
<b>Ing. Giulio Tagliafico</b>	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante di questa ASL in qualità di COMPONENTE TITOLARE
<b>Avv. Marco Bonetti</b>	Collaboratore Amministrativo Esp. Ds – P.O. Settore Gare Edili del Dipartimento delle infrastrutture di questa ASL in qualità di SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Viene presa in esame la **nona offerta** pervenuta dell'Impresa Tecnoedile S.r.L. di Genova.

MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 630X 160x330

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): 18.000 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza metri sei con due punti di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 22x32x13,5

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia. Nel caso di carico manuale il sistema consente il carico simultaneo fino a 6 prodotti.

Doppio braccio di caricamento: E' previsto un secondo braccio robotizzato.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Si

Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato

Si

L'impresa offre corso formativo di tre giorni agli operatori e visita manutentiva a fine primo anno.

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa propone modifiche al layout cercando di ottimizzare gli spazi.



Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa non propone modifiche agli impianti.

Materiali: L'impresa non propone modifiche ai materiali.

#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

L'impresa non offre migliorie aggiuntive.

#### MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna una pavimentazione masselli autobloccanti drenanti spessore cm. 8.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa propone recinzioni in acciaio verniciato con poliestere.

Viene presa in esame la **decima offerta** pervenuta del Consorzio CO.GEN. di Sestri Levante (Genova).

#### MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 630X 160x330

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): 18.000 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza metri sei con due punti di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 22x32x13,5

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia. Nel caso di carico manuale il sistema consente il carico simultaneo fino a 6 prodotti.

Doppio braccio di caricamento: E' previsto un secondo braccio robotizzato.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Si

Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato

Si

L'impresa offre corso formativo di tre giorni agli operatori e visita manutentiva a fine primo anno.

Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa non propone modifiche al layout.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa propone sonda per rilevamento CO2 sala attesa per modulazione portata aria esterna.



Materiali: L'impresa propone l'utilizzo di serramenti esterni in alluminio tagliotermico di maggior qualità con lastre antinfortunistica e ad apertura anta-ribalta.

#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

- Inserimento di contatori per consumi elettrici delle pompe di calore e dell'UTA e contatori di calore sui circuiti delle pompe di calore;

#### MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna una pavimentazione masselli autobloccanti drenanti spessore cm. 7,2 con inserimento di percorsi per ipovedenti con due mappe tattili.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa propone recinzioni con zincatura a caldo e verniciatura a forno.

Viene presa in esame l'undicesima offerta pervenuta dall'Impresa Tes Energia di Marcanise (CE).

#### MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 650X 163x352

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): non dichiarata.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna (dimensione scatole almeno cm. 20x30x13): Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza circa metri cinque con un punto di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 23x14,5x14

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia.

Doppio braccio di caricamento: E' previsto un secondo braccio robotizzato.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Si


Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato

Si

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa non propone modifiche al layout.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.



Impianti: L'impresa propone la fornitura di un sistema di sorveglianza con otto telecamere da posizionare dentro e fuori l'edificio.

Materiali: L'impresa propone l'utilizzo di serramenti in p.v.c. a triplo vetro bassoemissivo.

#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

- Sistema di gestione monitoraggio e controllo con workstation e applicativi specifici;

#### MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna una pavimentazione masselli autobloccanti spessore cm. 8 con geometria diversa. Per l'area parcheggio è proposto l'utilizzo di calcestruzzo drenante con tappeto di usura in conglomerato bituminoso drenante.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa propone recinzioni in acciaio inox.

Alle ore 13.00 la Commissione interrompe i lavori.

Alle ore 14.00 la Commissione riprende i lavori

Viene presa in esame la **dodicesima offerta** pervenuta dall'Impresa I.TEC. di Villa del Conte (Padova).

#### MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 610X 175x300

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): da 16.470 a 17.294 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza circa metri due con un punto di discesa sul balcone degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 20X30X13 Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia.

Doppio braccio di caricamento: E' previsto un secondo braccio robotizzato.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Si

Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato

Si



Assistenza da remoto sulle 24 h. Garanzia fornitura pezzi di ricambio per almeno 15 anni. Schermo touchscreen per gestione movimentazioni.

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa propone modifiche al layout cercando di ottimizzare gli spazi

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Materiali: L'impresa propone l'utilizzo di serramenti esterni in alluminio taglio termico, pavimentazione e rivestimento dei bagni in gress antibatterico, ecopitture per pareti di tipo fotocatalitico superlavabile, controsoffitti in alluminio fo-noassorbenti.

#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

- Implementazione del sistema per analisi dei consumi elettrici e dei carichi;
- Sistema di gestione monitoraggio e controllo e applicativi specifici;

#### MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna una pavimentazione masselli autobloccanti fotocatalitici a doppio strato permeabile spessore cm. 8. Per l'area parcheggio è proposto l'utilizzo di massetto in calcestruzzo drenante colorato.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa propone una recinzione completamente diversa da quella indicata costituita da un'alternanza di elementi quali pareti piene in muratura intonacata con inserite aperture tonde vetrate e pannelli in doghe di legno trattato, il tutto collocato su zoccolo in muratura rivestito in pietra sul prospetto lato mare ed intonacato sui restanti. I cancelli sono previsti in vetro stratificato antisfondamento con telaio in ferro zincato.

Viene presa in esame la **tedicesima offerta** pervenuta dall'ATI Impresa ING.INS.INT. e Tassistro Giambruno S.r.L. di Genova.

#### MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 610X 175x300

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): da 16.470 a 17.294 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza circa metri sei con due punti di discesa a retro degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 20X30X13



Doppia linea di caricamento: Sì. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia.

Doppio braccio di caricamento: E' previsto un secondo braccio robotizzato.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Sì

Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato

Sì

Assistenza da remoto sulle 24 h. Garanzia fornitura pezzi di ricambio per almeno 15 anni. Schermo touchscreen per gestione movimentazioni.

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa non propone modifiche al layout distributivo.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Materiali: L'impresa non propone modifiche ai materiali.

#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

- Contabilizzazione acqua calda e fredda sanitaria;
- Controllo remoto fancoil nelle aree comuni;
- Sistema di gestione monitoraggio e controllo e applicativi specifici;
- Misuratori di CO2 nelle sala di attesa di serrande a portata fissa negli ambulatori e con variazione di portata nell'attesa;

#### MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna una pavimentazione masselli autobloccanti filtranti a doppio strato spessore cm. 8 e base sottostante realizzata in calcestruzzo drenante. Per l'area parcheggio è proposto l'utilizzo di massetto in calcestruzzo drenante colorato.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.


Recinzioni: L'impresa propone una recinzione metallica zincato a caldo e verniciata confermando l'inserimento dei cancelli previsti.

Viene presa in esame la **quattordicesima offerta** pervenuta dall'ATI Euroelettricaimpianti S.r.L. di Lungavilla (PV) e IMP.EL.- POLI di Pistoia.

#### MIGLIORIA N° 1

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO



Impresa offre sistema automatizzato per la gestione dei farmaci:

Dimensioni di massima ingombro macchina area stoccaggio (LxPXH) : Cm. 630X 160x330

Capacità complessiva impianto (almeno 15.000 scatole da 105x65x35): 18.000 scatole standard.

Sistema trasporto a tappeto fino postazione consegna: Offrono un sistema di trasporto a nastro lunghezza metri sei con due punti di discesa alle spalle degli operatori.

Dimensioni massime scatole trasportate: Cm. 22x32x13,5

Doppia linea di caricamento: Si. Viene offerta la doppia possibilità di caricamento semiautomatico manuale e completamente automatico con tramoggia. Nel caso di carico manuale il sistema consente il carico simultaneo fino a 6 prodotti.

Doppio braccio di caricamento: E' previsto un secondo braccio robotizzato.

Doppio computer di controllo macchina: Incluso nell'offerta

UPS: E' prevista fornitura.

Impresa offre tramoggia di carico

Si

Impresa offre doppio braccio meccanico automatizzato

Si

L'impresa offre corso formativo di tre giorni agli operatori e visita manutentiva a fine primo anno.

- Qualità elementi costruttivi dell'edificio denominato "B"

Layout distributivo: L'impresa non propone modifiche al layout distributivo.

Strutture: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Impianti: L'impresa non propone modifiche alle strutture.

Materiali: L'impresa propone l'uso di pavimenti in gres antibatterico e pitture superlavabile e resistente a detergenti.

Propone inoltre serramenti esterni in alluminio taglio termico con vetri di sicurezza sia interni che esterni.

#### MIGLIORIA N° 2

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistema di contabilizzazione migliorativo per aggiunta:

L'impresa non offre migliorie aggiuntive.

#### MIGLIORIA N° 3

Impresa offre le lavorazioni indicate nelle tavole progettuali

SI  NO

Impresa offre sistemazioni esterne migliorative per:

Pavimentazioni: L'impresa propone di utilizzare per l'area pedonale interna una pavimentazione masselli autobloccanti fotocatalitici filtranti a doppio strato spessore cm. 8 e base sottostante realizzata in strato naturale drenante. Per l'area parcheggio è proposto l'utilizzo di massetto in calcestruzzo drenante con rampa per accesso disabili e percorso per ipovedenti.

Arredi: L'impresa non propone modifiche agli arredi.

Illuminazione: L'impresa non propone modifiche all'illuminazione.

Recinzioni: L'impresa propone una recinzione in acciaio zincato a caldo e verniciata confermando l'inserimento dei cancelli previsti.

Avendo riscontrato che alcune delle imprese partecipanti nel presentare la propria offerta hanno proposto un sistema automatizzato per la gestione dei farmaci che trasporta scatole di dimensioni massime inferiori a quanto specificato





catamente richiesto a pag. 5 del CSA (“...il sistema ....dovrà consentire il trasporto di scatole almeno della dimensione di cm. 20x30x13 e dovrà essere gestito dalla macchina”) ritiene opportuno, tenuto conto che l’attività che si intende allocare presso l’edificio “B” di cui al presente appalto è coincidente con quella di distribuzione farmaci attualmente allocata presso l’Ospedale Evangelico di Genova Voltri, effettuare un sopralluogo presso i locali stessi onde verificare la permanenza di tale esigenza.

La Commissione aggiorna i propri lavori alla successiva seduta, fissata per il giorno 16/03/2016 alle ore 11,00 presso la distribuzione farmaci sita nel Presidio Ospedaliero di Genova Voltri. Nel frattempo atti e dati sensibili relativi alla presente procedura aperta saranno custoditi con modalità che ne assicurino l’autenticità, la segretezza e l’integrità, in particolare risigillando e controfirmando sui lembi di chiusura sia la busta contenente l’offerta tecnica, sia il relativo plico appartenente a ciascun concorrente.

Il presente verbale si compone di n° 8 pagine.

Alle ore 16.45 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO	
P.I. Giovanni Parodi	
Ing. Giulio Tagliafico	
Avv. Marco Bonetti	



**Dipartimento delle Infrastrutture**  
**S.C. GESTIONE TECNICA CENTRO PONENTE**  
**Largo Nevio Rosso, 2 – 16153 – Genova**

**Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri denominato area CPM Tecsaldo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n° 163/2006, - CIG: 64943234E0 - CUP: G39D15001430008 - Verbale di apertura dei plichi e delle operazioni dalla Commissione giudicatrice – IV seduta tecnica**

Il giorno **16/03/2016** alle ore **11.15** presso la distribuzione farmaci sita nel Presidio Ospedaliero di Genova Voltri in Genova, Piazzale Gianasso,1 , si è riunita la **Commissione Tecnica** preposta alle operazioni di gara per la procedura aperta di cui in epigrafe formata, in forza della **determinazione n° 255 del 16/02/2016**, dai seguenti esponenti del Dipartimento delle Infrastrutture:

<b>Ing. Marco BERGIA BOCCARDO</b>	Direttore della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di <b>PRESIDENTE</b> svolgente anche la funzione di <b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>
<b>P.I. Giovanni Parodi</b>	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di <b>COMPONENTE TITOLARE</b>
<b>Ing. Giulio Tagliafico</b>	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante di questa ASL in qualità di <b>COMPONENTE TITOLARE</b>




La Commissione, con la collaborazione del personale operante sul posto, ha proceduto a misurare le dimensioni delle confezioni normalmente distribuite agli utenti. Dall'analisi effettuata si conferma la necessità di poter trasportare scatole delle dimensioni richieste a capitolato.

La Commissione aggiorna i propri lavori alla successiva seduta, fissata per il giorno **29/03/2016** alle ore **10.00** presso la sede del Dipartimento delle Infrastrutture sita in Genova, C.so Scassi, 1.

Il presente verbale si compone di n° 1 pagine.

Alle ore 12.15 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

<b>Ing. Marco BERGIA BOCCARDO</b>	
<b>P.I. Giovanni Parodi</b>	
<b>Ing. Giulio Tagliafico</b>	



**Dipartimento delle Infrastrutture**  
**S.C. GESTIONE TECNICA CENTRO PONENTE**  
**Largo Nevio Rosso, 2 – 16153 – Genova**

**Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri denominato area CPM Teccaldo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n° 163/2006, - CIG: 64943234E0 - CUP: G39D15001430008 - Verbale di apertura dei plichi e delle operazioni dalla Commissione giudicatrice – V seduta tecnica**

Il giorno 29/03/2016 alle ore 10.45 presso la Sala Riunioni – piano 2 degli Uffici del Dipartimento delle Infrastrutture di questa ASL, in Genova, Corso Onofrio Scassi, 1, si è riunita la **Commissione Tecnica** preposta alle operazioni di gara per la procedura aperta di cui in epigrafe formata, in forza della **determinazione n° 255 del 16/02/2016**, dai seguenti esponenti del Dipartimento delle Infrastrutture:

<b>Ing. Marco BERGIA BOCCARDO</b>	Direttore della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di <b>PRESIDENTE</b>
<b>P.I. Giovanni Parodi</b>	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di <b>COMPONENTE TITOLARE</b>
<b>Ing. Giulio Tagliafico</b>	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante di questa ASL in qualità di <b>COMPONENTE TITOLARE</b>
<b>Avv. Marco Bonetti</b>	Collaboratore Amministrativo Esp. Ds – P.O. Settore Gare Edili del Dipartimento delle infrastrutture di questa ASL in qualità di <b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>

La Commissione tecnica predisposta la modulistica necessaria per la valutazione tecnica mediante confronto a coppie procede alla valutazione delle offerte pervenute. Come previsto dal paragrafo 13.1 del disciplinare di gara, alla migliore offerta tecnica sarà assegnato il massimo punteggio previsto. A tal fine si procederà mediante successiva riparametrazione dei punteggi ottenuti.

Alle ore 13.00 la Commissione interrompe i lavori.

Alle ore 14.00 la Commissione riprende i lavori

Si procede alla valutazione della migliorata numero 1 dell'offerta qualitativa. Ultimata tale valutazione la Commissione aggiorna i propri lavori alla successiva seduta, fissata per il giorno 31/03/2016 alle ore 10,00 presso la sede del Dipartimento delle Infrastrutture sita in Genova, C.so Scassi, 1. Nel frattempo atti e dati sensibili relativi alla presente procedura aperta saranno custoditi con modalità che ne assicurino l'autenticità, la segretezza e l'integrità, in particolare risigillando e controfirmando sui lembi di chiusura sia la busta contenente l'offerta tecnica, sia il relativo plico appartenente a ciascun concorrente.

Il presente verbale si compone di n° 1 pagine.

Alle ore 18.15 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

<b>Ing. Marco BERGIA BOCCARDO</b>	
<b>P.I. Giovanni Parodi</b>	
<b>Ing. Giulio Tagliafico</b>	
<b>Avv. Marco Bonetti</b>	



Dipartimento delle Infrastrutture  
S.C. GESTIONE TECNICA CENTRO PONENTE  
Largo Nevio Rosso, 2 – 16153 – Genova

Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri denominato area CPM Teccaldo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n° 163/2006, - CIG: 64943234E0 - CUP: G39D15001430008 - Verbale di apertura dei plichi e delle operazioni dalla Commissione giudicatrice – VI seduta tecnica

Il giorno 31/03/2016 alle ore 11,00 presso la Sala Riunioni – piano 2 degli Uffici del Dipartimento delle Infrastrutture di questa ASL, in Genova, Corso Onofrio Scassi,1 , si è riunita la Commissione Tecnica preposta alle operazioni di gara per la procedura aperta di cui in epigrafe formata, in forza della determinazione n° 255 del 16/02/2016, dai seguenti esponenti del Dipartimento delle Infrastrutture:




Ing. Marco BERGIA BOCCARDO	Direttore della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di PRESIDENTE
P.I. Giovanni Parodi	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di COMPONENTE TITOLARE
Ing. Giulio Tagliafico	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante di questa ASL in qualità di COMPONENTE TITOLARE
Avv. Marco Bonetti	Collaboratore Amministrativo Esp. Ds – P.O. Settore Gare Edili del Dipartimento delle infrastrutture di questa ASL in qualità di SEGRETARIO VERBALIZZANTE

La Commissione tecnica riprende i lavori da dove interrotti la seduta precedente. Si procede alla valutazione della miglioria numero 2 e 3 dell'offerta qualitativa. Ultimate tali valutazioni la commissione chiude i lavori alle ore 12.45.

La Commissione aggiorna i propri lavori alla successiva seduta per l'apertura delle offerte economiche, fissata per il giorno 12/04/2016 alle ore 10,00 presso la sede aziendale di Via Bertani 4. Nel frattempo atti e dati sensibili relativi alla presente procedura aperta saranno custoditi con modalità che ne assicurino l'autenticità, la segretezza e l'integrità, in particolare risigillando e controfirmando sui lembi di chiusura sia la busta contenente l'offerta tecnica, sia il relativo plico appartenente a ciascun concorrente.

Il presente verbale si compone di n° 1 pagine e numero 7 allegati di una pagina ciascuno riportanti i confronti a coppie e le relative tabelle riepilogative.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO	
P.I. Giovanni Parodi	
Ing. Giulio Tagliafico	
Avv. Marco Bonetti	

All. to 1

FATTORE PONDERALE: Automazione Base  
valore 12

BERGIA

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	B-3	A-2	A-3	A-3	A-2	G-3	H-3	I-3	L-3	A-2	N-4	O-4	P-3	
B	B-4	B-4	B-5	B-5	B-4	B1-G1	B1-H1	B1-I1	B1-L1	B-4	N-2	O-2	B1-P1	
C		C-2	C-2	C-2	C1-F1	G-4	H-4	I-4	L-4	C1-M1	N-5	O-5	P-4	
D			D-2	D1-E1	F-2	G-5	H-5	I-5	L-5	M-2	N-6	O-6	P-5	
E				E-2	F-2	G-5	H-5	I-5	L-5	M-2	N-6	O-6	P-5	
F					F-2	G-4	H-4	I-4	L-4	F1-M1	N-5	O-5	P-4	
G						G-4	H-4	I-4	L-4	G1-H1	N-2	O-2	G1-P1	
H							H-4	I-4	L-4	H1-I1	N-2	O-2	H1-P1	
I								I-4	L-4	I1-I1	N-2	O-2	I1-P1	
L									L-4	L1-L1	N-2	O-2	L1-P1	
M										M-2	N-5	O-5	P-4	
N											N-5	O-5	P-4	
O												N1-O1	N-2	
P													O-2	
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	12	30	6	1	1	6	30	30	30	30	6	44	44	30

PARODI

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	B-4	A1-C1	A1-D1	A-2	A1-F1	G-4	H-4	I-4	L-4	A1-M1	N-5	O-5	P-4	
B	B-4	B-4	B-4	B-5	B-4	B1-G1	B1-H1	B1-I1	B1-L1	B-4	N-2	O-2	B1-P1	
C		C1-D1	C-2	C-2	C1-F1	G-4	H-4	I-4	L-4	C1-M1	N-5	O-5	P-4	
D			D-2	D1-F1	G-4	H-4	I-4	L-4	D1-M1	N-5	O-5	P-4		
E				E-2	F-2	G-5	H-5	I-5	L-5	M-2	N-6	O-6	P-5	
F					F-2	G-4	H-4	I-4	L-4	F1-M1	N-5	O-5	P-4	
G						G-4	H-4	I-4	L-4	G1-H1	N-2	O-2	G1-P1	
H							H-4	I-4	L-4	H1-I1	N-2	O-2	H1-P1	
I								I-4	L-4	I1-I1	N-2	O-2	I1-P1	
L									L-4	L1-L1	N-2	O-2	L1-P1	
M										M-2	N-5	O-5	P-4	
N											N-5	O-5	P-4	
O												N1-O1	N-2	
P													O-2	
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	6	30	6	6	0	6	30	30	30	30	4	44	44	30

TAGLIAFICO

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	B-2	A-3	A-4	A-5	A-3	G-2	H-2	I-2	L-2	A-4	N-2	O-2	P-2	
B	B-4	B-4	B-5	B-6	B-4	B1-G1	B1-H1	B1-I1	B1-L1	B-5	B1-N1	B1-O1	B1-P1	
C		C-2	C-3	C-3	C1-F1	G-4	H-4	I-4	L-4	C-2	N-4	O-4	P-4	
D			D-2	D-2	F-2	G-5	H-5	I-5	L-5	D1-M1	N-5	O-5	P-5	
E				E-2	F-3	G-6	H-6	I-6	L-6	M-2	N-6	O-6	P-6	
F					F-3	G-4	H-4	I-4	L-4	F-2	N-4	O-4	P-4	
G						G-4	H-4	I-4	L-4	G1-H1	N-2	O-2	G1-P1	
H							H-4	I-4	L-4	H1-I1	N-2	O-2	H1-P1	
I								I-4	L-4	I1-I1	N-2	O-2	I1-P1	
L									L-4	L1-L1	N-2	O-2	L1-P1	
M										M-2	N-5	O-5	P-5	
N											N-5	O-5	P-5	
O												N1-O1	N1-P1	
P													O1-P1	
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	19	33	8	3	0	8	33	33	33	33	3	33	33	33

SOMMA DEI VALORI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI

riparametrazione  
fattore ponderale  
punteggio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	37	93	20	10	1	20	93	93	93	93	13	121	121	93
	0,306	0,769	0,165	0,083	0,008	0,165	0,769	0,769	0,769	0,769	0,107	1,000	1,000	0,769
	12													
	3,672	9,228	1,980	0,996	0,096	1,980	9,228	9,228	9,228	9,228	1,284	12,000	12,000	9,228

All. to 2

FATTORE PONDERALE: Automazione doppio braccio  
valore 2

BERGIA

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B		B-5	B-3	B1-E1	B-5	B1-G1	B1-H1	B1-I1	B1-L1	B1-M1	B1-N1	B1-O1	B1-P1	
C			C	D-3	E-5	C1-F1	G-5	H-5	I-5	L-5	M-5	N-5	O-5	P-5
D				D	E-3	D-3	G-3	H-3	I-3	L-3	M-3	N-3	O-3	P-3
E					E	E-5	E1-G1	E1-H1	E1-I1	E1-L1	E1-M1	E1-N1	E1-O1	E1-P1
F						F	G-5	H-5	I-5	L-5	M-5	N-5	O-5	P-5
G							G	G1-H1	G1-I1	G1-L1	G1-M1	G1-N1	G1-O1	G1-P1
H								H	H1-I1	H1-L1	H1-M1	H1-N1	H1-O1	H1-P1
I									I	I1-L1	I1-M1	I1-N1	I1-O1	I1-P1
L										L	L1-M1	L1-N1	L1-O1	L1-P1
M											M	M1-N1	M1-O1	M1-P1
N												N	N1-O1	N1-P1
O													O	O1-P1
P														P
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	0	22	1	6	22	1	22	22	22	22	22	22	22	22

PARODI

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B		B-4	B-4	B1-E1	B-4	B1-G1	B1-H1	B1-I1	B1-L1	B1-M1	B1-N1	B1-O1	B1-P1	
C			C	C1-D1	E-4	C1-F1	G-4	H-4	I-4	L-4	M-4	N-4	O-4	P-4
D				D	E-4	D1-F1	G-4	H-4	I-4	L-4	M-4	N-4	O-4	P-4
E					E	E-4	E1-G1	E1-H1	E1-I1	E1-L1	E1-M1	E1-N1	E1-O1	E1-P1
F						F	G-4	H-4	I-4	L-4	M-4	N-4	O-4	P-4
G							G	G1-H1	G1-I1	G1-L1	G1-M1	G1-N1	G1-O1	G1-P1
H								H	H1-I1	H1-L1	H1-M1	H1-N1	H1-O1	H1-P1
I									I	I1-L1	I1-M1	I1-N1	I1-O1	I1-P1
L										L	L1-M1	L1-N1	L1-O1	L1-P1
M											M	M1-N1	M1-O1	M1-P1
N												N	N1-O1	N1-P1
O													O	O1-P1
P														P
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	0	21	2	2	21	2	21	21	21	21	21	21	21	21

TAGLIAFICO

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B		B-3	B-5	B1-E1	B-3	B1-G1	B1-H1	B1-I1	B1-L1	B1-M1	B1-N1	B1-O1	B1-P1	
C			C	C-3	E-3	C1-F1	G-3	H-3	I-3	L-3	M-3	N-3	O-3	P-3
D				D	E-3	F-3	G-5	H-5	I-5	L-5	M-5	N-5	O-5	P-5
E					E	E-3	E1-G1	E1-H1	E1-I1	E1-L1	E1-M1	E1-N1	E1-O1	E1-P1
F						F	G-3	H-3	I-3	L-3	M-3	N-3	O-3	P-3
G							G	G1-H1	G1-I1	G1-L1	G1-M1	G1-N1	G1-O1	G1-P1
H								H	H1-I1	H1-L1	H1-M1	H1-N1	H1-O1	H1-P1
I									I	I1-L1	I1-M1	I1-N1	I1-O1	I1-P1
L										L	L1-M1	L1-N1	L1-O1	L1-P1
M											M	M1-N1	M1-O1	M1-P1
N												N	N1-O1	N1-P1
O													O	O1-P1
P														P
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	0	20	4	0	20	4	20	20	20	20	20	20	20	20

SOMMA DEI VALORI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI

riparametrizzazione  
fattore ponderale  
punteggio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	0	63	7	8	63	7	63	63	63	63	63	63	63	63
	0,000	1,000	0,111	0,127	1,000	0,111	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2													
	-	2,000	0,222	0,254	2,000	0,222	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

FATTORE PONDERALE: qualità elementi costruttivi  
valore 4

BERGIA

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	A1-B1	0	D-2	E-6	A1-F1	G-3	H-3	A1-I1	L-2	M-2	N-3	A1-O1	P-2	
B	0	B1	D-2	E-6	B1-F1	G-3	H-3	B1-I1	L-2	M-2	N-3	B1-O1	P-2	
C	0	0	C1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	0	0	0	D1	D-2	G-2	H-2	D-2	D1-L1	D1-M1	N-2	D-2	D1-P1	
E	0	0	0	0	E1	E-6	E-4	E-6	E-5	E-5	E-4	E-6	E-5	
F	0	0	0	0	0	F1	H-3	F1-I1	L-2	M-2	N-3	F1-O1	P-2	
G	0	0	0	0	0	0	G1	G1-H1	G-3	G-2	G1-N1	G-3	G-2	
H	0	0	0	0	0	0	0	H1	H-3	H-2	H1-N1	H-3	H-2	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	I1	L-2	M-2	I1-O1	P-2	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L1	L1-M1	N-2	L-2	
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1	M-2	M1-P1	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N-3	N-2	
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-2	
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	4	4	0	13	62	4	25	25	4	13	13	25	4	13

PARODI

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	B-2	0	A1-D1	E-5	A-2	G-2	H-3	A1-I1	L-2	M-3	N-3	A-2	A1-P1	
B	0	B1	B-2	E-4	B-3	B1-G1	H-2	B-2	B1-L1	M-2	N-2	B-3	B-2	
C	0	0	C1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	0	0	0	D1	D-2	G-2	H-3	D1-I1	L-2	M-3	N-3	D-2	D1-P1	
E	0	0	0	0	E1	E-6	E-4	E-3	E-4	E-3	E-3	E-6	E-5	
F	0	0	0	0	0	F1	H-4	I-2	L-3	M-4	N-4	F1-O1	P-2	
G	0	0	0	0	0	0	G1	H-2	G-2	G1-L1	M-2	N-2	G-3	
H	0	0	0	0	0	0	0	H1	H-3	H-2	H1-M1	H1-N1	H-4	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	I1	L-2	M-3	N-3	I-2	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L1	M-2	N-2	L-3	
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1	M1-N1	M-4	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N-4	N-3	
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-2	
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	7	16	0	7	53	1	16	28	7	16	28	28	1	7

TAGLIAFICO

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	B-2	0	D-2	E-5	A1-F1	G-3	H-2	A1-I1	L-2	M-2	N-3	A1-O1	P-2	
B	0	B1	B1-D1	E-4	B-2	G-2	B1-H1	B-2	B1-L1	B1-M1	N-2	B-2	B1-P1	
C	0	0	C1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	0	0	0	D1	D-2	G-2	D1-H1	G-2	G1-L1	D1-M1	N-2	D-2	D1-P1	
E	0	0	0	0	E1	E-5	E-3	E-4	E-5	E-4	E-3	E-5	E-4	
F	0	0	0	0	0	F1	H-2	F1-I1	L-2	M-2	N-3	F1-O1	P-2	
G	0	0	0	0	0	0	G1	G-2	G-3	G-2	G1-N1	G-3	G-2	
H	0	0	0	0	0	0	0	H1	H-2	H1-L1	H1-M1	N-2	H-2	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	I1	L-2	M-2	N-3	I1-O1	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L1	L1-M1	N-2	L-2	
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1	M-2	M1-P1	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N-3	N-2	
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-2	
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	3	13	0	10	50	3	25	13	3	13	13	25	3	13

SOMMA DEI VALORI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI

riparametrazione  
fattore ponderale  
punteggio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	14	33	0	30	165	8	66	66	14	42	54	78	8	33
	0,085	0,200	0,000	0,182	1,000	0,048	0,400	0,400	0,085	0,255	0,327	0,473	0,048	0,200
	4													
	0,340	0,800	-	0,728	4,000	0,192	1,600	1,600	0,340	1,020	1,308	1,892	0,192	0,800

*[Handwritten signature]*

All to 4

FATTORE PONDERALE: implementazione sistema di controllo  
valore 3

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
A	B-5	0	D-2	0	F-5	G-6	H-5	0	A1-L1	A1-M1	N-2	O-6	0
	B	0	B-4	0	B1-F1	G-2	B1-H1	0	B-5	B-5	B-4	O-2	0
		C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			D	0	F-4	G-5	H-4	0	D-2	D-2	D1-N1	O-5	0
				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					F	G-2	F1-H1	0	F-5	F-5	F-4	O-2	0
						G	G-2	0	G-6	G-6	G-5	G1-O1	0
							H	0	H-5	H-5	H-4	O-2	0
								I	0	0	0	0	0
									L	L1-M1	N-2	O-6	0
										M	N-2	O-6	0
											N	O-5	0
												O	0

totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	2	25	0	7	0	25	35	25	0	2	2	7	35	0

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
A	B-5	0	D-4	0	F-5	G-5	H-5	0	L-3	M-2	N-2	O-5	0
	B	0	B-2	0	B1-F1	B1-G1	B1-H1	0	B-3	B-4	B-4	B1-O1	0
		C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			D	0	F-2	G-2	H-2	0	D-2	D-3	D-3	O-2	0
				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					F	F1-G1	F1-H1	0	F-3	F-4	F-4	F1-O1	0
						G	G1-H1	0	G-3	G-4	G-4	G1-O1	0
							H	0	H-3	H-4	H-4	H1-O1	0
								I	0	0	0	0	0
									L	L-2	L-2	O-3	0
										M	M1-N1	O-4	0
											N	O-4	0
												O	0

totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	0	22	0	12	0	22	22	22	0	7	3	3	22	0

2

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
A	B-4	0	A1-D1	0	F-2	G-4	H-4	0	L-2	A1-M1	N-2	O-3	0
	B	0	B-4	0	B-3	B1-G1	B1-H1	0	B-3	B-4	B-3	B-2	0
		C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			D	0	F-2	G-4	H-4	0	L-2	D1-M1	N-2	O-3	0
				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					F	G-3	H-3	0	F1-L1	F-2	F1-N1	O-3	0
						G	G1-H1	0	G-3	G-4	G-3	G-2	0
							H	0	H-3	H-4	H-3	H-2	0
								I	0	0	0	0	0
									L	L-2	L1-N1	O-2	0
										M	N-2	O-3	0
											N	O-2	0
												O	0

totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	2	25	0	2	0	8	25	25	0	8	2	8	16	0

SOMMA DEI VALORI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
azione	4	72	0	21	0	55	82	72	0	17	7	18	73	0
derale	0,049	0,878	0,000	0,256	0,000	0,671	1,000	0,878	0,000	0,207	0,085	0,220	0,890	0,000
	3													
	0,147	2,634	-	0,768	-	2,013	3,000	2,634	-	0,621	0,255	0,660	2,670	-

*Handwritten signature and initials*

FATTORE PONDERALE: miglioramento aree esterne  
valore 7

BERGIA

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	B-5	A1-C1	A1-D1	E-4	F-3	G-3	H-3	I-2	L-2	M-4	N-4	O-3	P-4	
B		B-5	B-5	B-2	B-3	B-3	B-3	B-4	B-4	B-2	B-2	B-3	B-2	
C			C1-D1	E-4	F-3	G-3	H-3	I-2	L-2	M-4	N-4	O-3	P-4	
D				E-4	F-3	G-3	H-3	I-2	L-2	M-4	N-4	O-3	P-4	
E					E-2	E-2	E-2	E-3	E-3	E1-M1	E1-N1	E-2	E1-P1	
F						F1-G1	F1-H1	F-2	F-2	M-2	N-2	F1-O1	P-2	
G							G1-H1	G-2	G-2	M-2	N-2	G1-O1	P-2	
H								H-2	H-2	M-2	N-2	H1-O1	P-2	
I									I1-L1	M-3	N-3	O-2	P-3	
L										M-3	N-3	O-2	P-3	
M											M1-N1	M-2	M1-P1	
N												N-2	N1-P1	
O													P-2	
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	2	43	2	2	29	16	16	16	7	7	29	29	16	29

PARODI

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	B-6	A1-C1	D-2	E-4	F-3	G-5	H-3	I-3	L-4	M-5	N-5	O-4	P-5	
B		B-6	B-5	B-3	B-4	B-2	B-4	B-4	B-3	B-2	B-2	B-3	B-2	
C			D-2	E-4	F-3	G-5	H-3	I-3	L-4	M-5	N-5	O-4	P-5	
D				E-3	F-2	G-4	H-2	I-2	L-3	M-4	N-4	O-3	P-4	
E					E-2	G-2	E-2	E-2	E1-L1	M-2	N-2	E1-O1	P-2	
F						G-3	F1-H1	F1-I1	L-2	M-3	N-3	O-2	P-3	
G							G-3	G-3	G-2	G1-M1	G1-N1	G-2	G1-P1	
H								H1-I1	L-2	M-3	N-3	O-2	P-3	
I									L-2	M-3	N-3	O-2	P-3	
L										M-2	N-2	L1-O1	P-2	
M											M1-N1	M-2	M1-P1	
N												N-2	N1-P1	
O													P-2	
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	1	46	1	4	19	10	32	10	10	19	32	32	19	32

TAGLIAFICO

	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
A	B-6	A1-C1	A1-D1	E-4	F-3	G-3	H-3	I-2	L-3	M-4	N-5	O-3	P-4	
B		B-6	B-6	B-3	B-4	B-4	B-4	B-5	B-4	B-3	B-2	B-4	B-3	
C			C1-D1	E-4	F-3	G-3	H-3	I-2	L-3	M-4	N-5	O-3	P-4	
D				E-4	F-3	G-3	H-3	I-2	L-3	M-4	N-5	O-3	P-4	
E					E-2	E-2	E-2	E-3	E-2	E1-M1	N-2	E-2	E1-P1	
F						F1-G1	F1-H1	F-2	F1-M1	M-2	N-3	F1-O1	P-2	
G							G1-H1	G-2	G1-L1	M-2	N-3	G1-O1	P-2	
H								H-2	H1-L1	M-2	N-3	H1-O1	P-2	
I									L-2	M-3	N-4	O-2	P-3	
L										M-2	N-3	L1-O1	P-2	
M											N-2	M-2	M1-P1	
N												N-3	N-2	
O													P-2	
totali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	2	54	2	2	27	15	15	15	6	12	27	40	15	27

SOMMA DEI VALORI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI

riparametrazione  
fattore ponderale  
punteggio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	5	143	5	8	75	41	63	41	23	38	88	101	50	88
	0,035	1,000	0,035	0,056	0,524	0,287	0,441	0,287	0,161	0,266	0,615	0,706	0,350	0,615
	7													
	0,245	7,000	0,245	0,392	3,668	2,009	3,087	2,009	1,127	1,862	4,305	4,942	2,450	4,305

Handwritten signature and initials.



	DITTA	Miglioria 1		Miglioria 2		Miglioria 3		TOTALE	Riparametrato (65 punti max)
		Miglioria Base Punti 14	Migliorativa Max Punti 22	Miglioria Base Punti 4	Migliorativa Max Punti 3	Miglioria Base Punti 15	Migliorativa Max Punti 7		
A	EBG	14	8,861	4	0,147	15	0,245	42,253	45,319
B	ATI: CONS.ITAL - CMCI	14	17,727	4	2,634	15	7,000	60,361	64,742
C	ATI: PARETI - SIEIR - METALLICA	14	6,859	0	0,000	15	0,245	36,104	38,724
D	ATI: GAM - CROCCO	14	6,612	4	0,768	15	0,392	40,772	43,731
E	CARENA	14	11,166	4	0,000	15	3,668	47,834	51,305
F	DUE P	14	7,072	4	2,013	15	2,009	44,094	47,294
G	EDIL IMPIANTI	14	18,611	4	3,000	15	3,087	57,698	61,885
H	RAZZETTI e BOSAZZA	14	18,611	4	2,634	15	2,009	56,254	60,336
I	TECNOEDILE	14	17,218	4	0,000	15	1,127	51,345	55,071
L	CO.GEN	14	17,970	4	0,621	15	1,862	53,453	57,332
M	TES ENERGIA	14	9,503	4	0,255	15	4,305	47,063	50,478
N	I.TEC.	14	22,000	4	0,660	15	4,942	60,602	65,000
O	ATI: ING.INS.INT. - TASSISTRO	14	20,120	4	2,670	15	2,450	58,24	62,467
P	ATI: EUROELETTRICAIMPIANTI - IMP.EL. POLI	14	17,727	4	0,000	15	4,305	55,032	59,026

*Edg* *Car* *Del*

All to F



Dipartimento delle Infrastrutture  
S.C. GESTIONE TECNICA CENTRO PONENTE  
Largo Nevio Rosso, 2 – 16153 – Genova

Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di rifunionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri denominato area CPM Tecsaldo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n° 163/2006, - CIG: 64943234E0 - CUP: G39D15001430008 - Verbale di apertura dei plichi e delle operazioni dalla Commissione giudicatrice – IX SEDUTA (III pubblica)

Il giorno 12/04/16 alle ore 10,35 presso la Sala Riunioni – piano meno 2 della Sede di questa ASL, in Genova, Via Bertani, 4, è riunita in seduta pubblica la Commissione preposta alle operazioni di gara per la procedura aperta di cui in epigrafe formata, in forza della determinazione n° 255 del 16/02/2016, dai seguenti esponenti del Dipartimento delle Infrastrutture:

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO	Direttore della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di PRESIDENTE
P.I. Giovanni Parodi	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente di questa ASL in qualità di COMPONENTE TITOLARE
Ing. Giulio Tagliafico	Collaboratore Tecnico della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante di questa ASL in qualità di COMPONENTE TITOLARE
Avv. Marco Bonetti	Collaboratore Amministrativo Esp. Ds – P.O. Settore Gare Edili del Dipartimento delle infrastrutture di questa ASL in qualità di SEGRETARIO VERBALIZZANTE

È presente, in qualità di Ufficiale Rogante, la Dott.ssa Donatella Saccardi, Funzionaria amministrativo della S.C. Affari Generali. Sono presenti altresì il Sig. Ottaviano Olive in rappresentanza della società di servizi Mondo Appalti, il Sig. Antonio Francesco Campanini in rappresentanza dell'Impresa ING.INS.INT., il Geom. Domenico Picasso delegato dell'Impresa CARENA Spa., e l'Arch. Alessandra Logozzo, delegata del Consorzio CONSITAL.

Il Presidente dà preliminare lettura dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche da parte della Commissione, come risultanti dal prospetto riepilogativo allegato sub A) al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale. La Commissione procede pertanto all'apertura delle offerte economiche presentate dai singoli Concorrenti. I risultati sono quelli riportati nel prospetto riepilogativo allegato sub B) al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

Sulla scorta di quanto sopra viene stilato il prospetto riepilogativo allegato sub C) al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale, nel quale vengono riportati i punteggi totali attribuiti ad ogni singolo Concorrente. La Commissione, riservandosi ulteriori e più approfondite verifiche, con specifico riferimento a eventuali profili di anomalia delle offerte, alle ore 11,30 conclude i propri lavori.

Il presente verbale si compone di n°4 pagine. Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO	
P.I. Giovanni Parodi	
Ing. Giulio Tagliafico	
Avv. Marco Bonetti	

L'Ufficiale Rogante, Dott.ssa Donatella Saccardi

prospetto riepilogativo allegato sub B) : offerte economiche

	DITTA	Off. Economica max Punti 35	Ribasso €	Parametro 0-1	Punteggio
		Offerta €			
1	F DUE P	€ 2.021.520,22	€ 516.442,27	1,000	35,000
2	P ATI: EUROELETTRICAIMPIANTI - IMP.EL. POLI	€ 2.043.213,73	€ 494.748,76	0,958	33,530
3	D ATI: GAM - CROCCO	€ 2.048.106,52	€ 489.855,97	0,949	33,215
4	B ATI: CONS.ITAL - CMCI	€ 2.091.877,54	€ 446.084,95	0,864	30,240
5	M TES ENERGIA	€ 2.184.018,07	€ 353.944,42	0,685	23,975
6	L CO.GEN	€ 2.211.279,27	€ 326.683,22	0,633	22,155
7	G EDIL IMPIANTI	€ 2.269.741,40	€ 268.221,09	0,519	18,165
8	N I.TEC.	€ 2.280.107,80	€ 257.854,69	0,499	17,465
9	A EBG	€ 2.293.983,83	€ 243.978,66	0,472	16,520
10	O ATI: ING.INS.INT - TASSISTRO	€ 2.316.611,34	€ 221.351,15	0,429	15,015
11	I TECNOEDILE	€ 2.407.465,40	€ 130.497,09	0,253	8,855
12	H RAZZETTI e BOSAZZA	€ 2.418.153,26	€ 119.809,23	0,232	8,120
13	E CARENA	€ 2.472.154,84	€ 65.807,65	0,127	4,445
14	C ATI: PARETI - SIEIR - METALLICA	€ 2.534.488,05	€ 3.474,44	0,007	0,245

prospetto riepilogativo allegato sub A) : offerte tecniche

	DITTA	Miglioria 1		Miglioria 2		Miglioria 3		Riparametrato (65 punti max)	
		Miglioria Base Punti 14	Migliorativa Max Punti 22	Miglioria Base Punti 4	Migliorativa Max Punti 3	Miglioria Base Punti 15	Migliorativa Max Punti 7		TOTALE
1	N I.TEC.	14	22,000	4	0,660	15	4,942	60,602	65,000
2	B ATI: CONS.ITAL - CMCI	14	17,727	4	2,634	15	7,000	60,361	64,742
3	O ATI: ING.INS.INT - TASSISTRO	14	20,120	4	2,670	15	2,450	58,240	62,467
4	G EDIL IMPIANTI	14	18,611	4	3,000	15	3,087	57,698	61,885
5	H RAZZETTI e BOSAZZA	14	18,611	4	2,634	15	2,009	56,254	60,336
6	P ATI: EUROLETTRICAIMPIANTI - IMP.EL. POLI	14	17,727	4	0,000	15	4,305	55,032	59,026
7	L CO.GEN	14	17,970	4	0,621	15	1,862	53,453	57,332
8	I TECNOEDILE	14	17,218	4	0,000	15	1,127	51,345	55,071
9	E CARENA	14	11,166	4	0,000	15	3,668	47,834	51,305
10	M TES ENERGIA	14	9,503	4	0,255	15	4,305	47,063	50,478
11	F DUE P	14	7,072	4	2,013	15	2,009	44,094	47,294
12	A EBG	14	8,861	4	0,147	15	0,245	42,253	45,319
13	D ATI: GAM - CROCCO	14	6,612	4	0,768	15	0,392	40,772	43,731
14	C ATI: PARETI - SIEIR - METALLICA	14	6,859	0	0,000	15	0,245	36,104	38,724

prospetto riepilogativo allegato sub C) : punteggio totale

	DITTA	Totale punti Ottenuti	Totale Prezzo	Totale
		Totale qualità		
1	B ATI: CONS.ITAL - CMCI	64,742	30,240	94,982
2	P ATI: EUROELETTRICAIMPIANTI - IMP.EL. POLI	59,026	33,530	92,556
3	N I.TEC.	65,000	17,465	82,465
4	F DUE P	47,294	35,000	82,294
5	G EDIL IMPIANTI	61,885	18,165	80,050
6	L CO.GEN	57,332	22,155	79,487
7	O ATI: ING.INS.INT - TASSISTRO	62,467	15,015	77,482
8	D ATI: GAM - CROCCO	43,731	33,215	76,946
9	M TES ENERGIA	50,478	23,975	74,453
10	H RAZZETTI e BOSAZZA	60,336	8,120	68,456
11	I TECNOEDILE	55,071	8,855	63,926
12	A EBG	45,319	16,520	61,839
13	E CARENA	51,305	4,445	55,750
14	C ATI: PARETI - SIEIR - METALLICA	38,724	0,245	38,969

